



**REGIONE CALABRIA**

# COMUNE DI LAINO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA



## NUOVA SEDE MUNICIPALE COMUNE DI LAINO CASTELLO



Struttura Esistente in Cemento armato  
Materiali  
cls: C 25/30  
acciaio: 450 C

Comune di Laino Castello

Classe d'uso: IV

### PROGETTO ESECUTIVO

### TAVOLA 58

**E 2**

COMPUTO METRICO

Progettista  
ing. Francesco Naccarato

Direttore dei Lavori  
ing. Francesco Naccarato

RUP  
geom. Francesco De Diego

Impresa Esecutrice



Località: piazza I Maggio

### PROGETTO ARCHITETTONICO

| indice | aggiornamenti | codice | FATTIBILITA' | DEFINITIVO | ESECUTIVO |
|--------|---------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 2017   | I emissione   | 09-17  | 21           | 30         | 13        |
| 2017   | II emissione  | 09-17  | aprile       | maggio     | giugno    |
|        |               |        | 2017         | 2017       | 2017      |

Committente:  
COMUNE DI LAINO CASTELLO  
piazza I Maggio n° 18  
LAINO CASTELLO (CS)

STUDIO TECNICO NACCARATO  
via Napoli 20 ROSSANO (CS)  
via Bilotti 45 RENDE (CS)

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Nuova Sede Municipale Laino Castello

**COMMITTENTE:** Committente Comune di Laino Castello

Laino Castello, 13/06/2017

**IL TECNICO**  
ing. Francesco Naccarato

| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI   |           |
|---|---|------------|-------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
|   |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario  | TOTALE    |
|   | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |           |           |
|   | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>   |            |       |       |        |          |           |           |
|   | <b>Demolizioni (Cat 1)</b>  |            |       |       |        |          |           |           |
|   | <b>Demolizioni (SbCat 1)</b>  |            |       |       |        |          |           |           |
| 1<br>D.1<br>22/07/2017                  | Demolizione totale di fabbricato di volume non inferiore a 4.000,00 mc; con struttura portante in cemento armato, tamponatura e tramezzature in laterizio, previa rimozione e smonta ... rasporto all'interno del cantiere per rinterri, riempimenti di fondazioni, di gradinate esterne per almeno 600, 00 mc.<br>Cat 1 - Demolizioni<br>SbCat 1 - Demolizioni<br>Demolizione edificio esistente |            |       |       |        | 1,00     |           |           |
|   | SOMMANO a corpo   |            |       |       |        | 1,00     | 52'000,00 | 52'000,00 |
|   | <b>Opere Edili (Cat 2)</b>  |            |       |       |        |          |           |           |
|   | <b>Cemento Armato (SbCat 2)</b>   |            |       |       |        |          |           |           |
| 2<br>PR.E.00310.<br>010.a<br>13/04/2017 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m <sup>2</sup><br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 2 - Cemento Armato                  |            |       |       | 44,040 | 44,04    |           |           |
|   | SOMMANO mc  |            |       |       |        | 44,04    | 93,52     | 4'118,62  |
| 3<br>PR.E.00330.<br>010.a<br>13/04/2017 | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 2 - Cemento Armato<br>Trave di fondazione 1-4:  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |           |           |
|   |   | 1,00       | 4,60  |       | 2,400  | 11,04    |           |           |
|   |   | 1,00       | 4,75  |       | 2,400  | 11,40    |           |           |
|   |   | 1,00       | 3,15  |       | 2,400  | 7,56     |           |           |
|   |   | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |           |           |
|   | Trave di fondazione a 1-25:   | 1,00       | 0,90  |       | 2,400  | 2,16     |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,40  |       | 2,400  | 12,96    |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,70  |       | 2,400  | 13,68    |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,20  |       | 2,400  | 12,48    |           |           |
|   |   | 1,00       | 0,90  |       | 2,400  | 2,16     |           |           |
|   | Trave di fondazione a 2-26:   | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,50  |       | 2,400  | 13,20    |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,70  |       | 2,400  | 13,68    |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |           |           |
|   |   | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |           |           |
|   | Trave di fondazione 3-14:   | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,50  |       | 2,400  | 13,20    |           |           |
|   |   | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |           |           |
|   |   | 1,00       | 3,20  |       | 2,400  | 7,68     |           |           |
|   |   | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |           |           |
|   | Trave di fondazione 4-15:   |            |       |       |        |          |           |           |
|   | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        | 209,04   |           | 56'118,62 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|   |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|   | RIPORTO  |            |       |       |        | 209,04   |          | 56'118,62 |
|   | Trave di fondazione 5-8:   | 1,00       | 0,90  |       | 2,400  | 2,16     |          |           |
|   |  | 1,00       | 5,40  |       | 2,400  | 12,96    |          |           |
|   |  | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |          |           |
|   |  | 1,00       | 3,20  |       | 2,400  | 7,68     |          |           |
|   |  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   |  | 1,00       | 4,60  |       | 2,400  | 11,04    |          |           |
|   |  | 1,00       | 4,75  |       | 2,400  | 11,40    |          |           |
|   |  | 1,00       | 3,15  |       | 2,400  | 7,56     |          |           |
|   |  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | Trave di fondazione 9-13:  |            |       |       |        |          |          |           |
|   |  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   |  | 1,00       | 2,00  |       | 2,400  | 4,80     |          |           |
|   |  | 1,00       | 4,60  |       | 2,400  | 11,04    |          |           |
|   |  | 1,00       | 1,50  |       | 2,400  | 3,60     |          |           |
|   |  | 1,00       | 2,10  |       | 2,400  | 5,04     |          |           |
|   |  | 1,00       | 1,15  |       | 2,400  | 2,76     |          |           |
|   |  | 1,00       | 3,15  |       | 2,400  | 7,56     |          |           |
|   |  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | Trave di fondazione 9-16:  |            |       |       |        |          |          |           |
|   |  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   |  | 1,00       | 5,70  |       | 2,400  | 13,68    |          |           |
|   |  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | Trave di fondazione 11a-32:  |            |       |       |        |          |          |           |
|   |  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   |  | 1,00       | 5,70  |       | 2,400  | 13,68    |          |           |
|   |  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | Trave di fondazione a "Fondazione" 14a-14:   |            |       |       |        |          |          |           |
|   | campata 14a-14a  | 1,00       | 0,20  |       | 2,400  | 0,48     |          |           |
|   | campata 14a-14   | 1,00       | 1,15  |       | 2,400  | 2,76     |          |           |
|   | campata 14-  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | Trave di fondazione a "Fondazione" 16-19:  |            |       |       |        |          |          |           |
|   | campata -16  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | campata 16-17  | 1,00       | 2,00  |       | 2,400  | 4,80     |          |           |
|   | campata 17-18  | 1,00       | 4,60  |       | 2,400  | 11,04    |          |           |
|   | campata 18-?   | 1,00       | 1,50  |       | 2,400  | 3,60     |          |           |
|   | campata ?-19   | 1,00       | 3,25  |       | 2,400  | 7,80     |          |           |
|   | campata 19-  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | Trave di fondazione a "Fondazione" 19-27:  |            |       |       |        |          |          |           |
|   | campata -19  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | campata 19-23  | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |          |           |
|   | campata 23-27  | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |          |           |
|   | campata 27-  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | Trave di fondazione a "Fondazione" 20-28:  |            |       |       |        |          |          |           |
|   | campata 20-24  | 1,00       | 5,30  |       | 2,400  | 12,72    |          |           |
|   | campata 24-28  | 1,00       | 5,20  |       | 2,400  | 12,48    |          |           |
|   | campata 28-  | 1,00       | 0,90  |       | 2,400  | 2,16     |          |           |
|   | Trave di fondazione a "Fondazione" 21-24:  |            |       |       |        |          |          |           |
|   | campata -21  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | campata 21-22  | 1,00       | 4,60  |       | 2,400  | 11,04    |          |           |
|   | campata 22-23  | 1,00       | 4,75  |       | 2,400  | 11,40    |          |           |
|   | campata 23-24  | 1,00       | 3,15  |       | 2,400  | 7,56     |          |           |
|   | campata 24-  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | Trave di fondazione a "Fondazione" 25-28:  |            |       |       |        |          |          |           |
|   | campata -25  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | campata 25-26  | 1,00       | 4,60  |       | 2,400  | 11,04    |          |           |
|   | campata 26-27  | 1,00       | 4,75  |       | 2,400  | 11,40    |          |           |
|   | campata 27-28  | 1,00       | 3,15  |       | 2,400  | 7,56     |          |           |
|   | campata 28-  | 1,00       | 0,80  |       | 2,400  | 1,92     |          |           |
|   | Platea di fondazione ascensore   | 2,00       | 3,15  |       | 0,500  | 3,15     |          |           |
|   |  | 2,00       | 2,50  |       | 0,500  | 2,50     |          |           |
|   | SOMMANO mq   |            |       |       |        | 518,29   | 34,29    | 17'772,16 |
| 4<br>PR.E.00310.<br>020.a<br>13/04/2017 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm² |            |       |       |        |          |          |           |
|   | A RIPORTARE  |            |       |       |        |          |          | 73'890,78 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                    | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>RIPORTO</b>                             |            |       |       |        |          |          | 73'890,78 |
|                     | Cat 2 - Opere Edili                        |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | SbCat 2 - Cemento Armato                   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:    |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -1                                 | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | campata 1-2                                | 1,00       | 4,60  |       | 1,200  | 5,52     |          |           |
|                     | campata 2-3                                | 1,00       | 4,75  |       | 1,200  | 5,70     |          |           |
|                     | campata 3-4                                | 1,00       | 3,15  |       | 1,200  | 3,78     |          |           |
|                     | campata 4-                                 | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 1-25:   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -1                                 | 1,00       | 0,90  |       | 1,200  | 1,08     |          |           |
|                     | campata 1-5                                | 1,00       | 5,40  |       | 1,200  | 6,48     |          |           |
|                     | campata 5-10                               | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |           |
|                     | campata 10-17                              | 1,00       | 5,70  |       | 1,200  | 6,84     |          |           |
|                     | campata 17-21                              | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |           |
|                     | campata 21-25                              | 1,00       | 5,20  |       | 1,200  | 6,24     |          |           |
|                     | campata 25-                                | 1,00       | 0,90  |       | 1,200  | 1,08     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 2-26:   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -2                                 | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | campata 2-6                                | 1,00       | 5,50  |       | 1,200  | 6,60     |          |           |
|                     | campata 6-11                               | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |           |
|                     | campata 11-18                              | 1,00       | 5,70  |       | 1,200  | 6,84     |          |           |
|                     | campata 18-22                              | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |           |
|                     | campata 22-26                              | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |           |
|                     | campata 26-                                | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 3-14:   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -3                                 | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | campata 3-7                                | 1,00       | 5,50  |       | 1,200  | 6,60     |          |           |
|                     | campata 7-12                               | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |           |
|                     | campata 12-14                              | 1,00       | 3,20  |       | 1,200  | 3,84     |          |           |
|                     | campata 14-                                | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 4-15:   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -4                                 | 1,00       | 0,90  |       | 1,200  | 1,08     |          |           |
|                     | campata 4-8                                | 1,00       | 5,40  |       | 1,200  | 6,48     |          |           |
|                     | campata 8-13                               | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |           |
|                     | campata 13-15                              | 1,00       | 3,20  |       | 1,200  | 3,84     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 5-8:    |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -5                                 | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | campata 5-6                                | 1,00       | 4,60  |       | 1,200  | 5,52     |          |           |
|                     | campata 6-7                                | 1,00       | 4,75  |       | 1,200  | 5,70     |          |           |
|                     | campata 7-8                                | 1,00       | 3,15  |       | 1,200  | 3,78     |          |           |
|                     | campata 8-                                 | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 9-13:   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -9                                 | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | campata 9-10                               | 1,00       | 2,00  |       | 1,200  | 2,40     |          |           |
|                     | campata 10-11                              | 1,00       | 4,60  |       | 1,200  | 5,52     |          |           |
|                     | campata 11-11a                             | 1,00       | 1,50  |       | 1,200  | 1,80     |          |           |
|                     | campata 11a-?                              | 1,00       | 2,10  |       | 1,200  | 2,52     |          |           |
|                     | campata ?-12                               | 1,00       | 1,15  |       | 1,200  | 1,38     |          |           |
|                     | campata 12-13                              | 1,00       | 3,15  |       | 1,200  | 3,78     |          |           |
|                     | campata 13-                                | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 9-16:   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -9                                 | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | campata 9-16                               | 1,00       | 5,70  |       | 1,200  | 6,84     |          |           |
|                     | campata 16-                                | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 11a-32: |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -11a                               | 1,00       | 0,80  |       | 0,840  | 0,67     |          |           |
|                     | campata 11a-?                              | 1,00       | 5,70  |       | 0,840  | 4,79     |          |           |
|                     | campata ?-                                 | 1,00       | 0,80  |       | 0,840  | 0,67     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 14a-14: |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata 14a-14a                            | 1,00       | 0,20  |       | 1,200  | 0,24     |          |           |
|                     | campata 14a-14                             | 1,00       | 1,15  |       | 1,200  | 1,38     |          |           |
|                     | campata 14-                                | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 16-19:  |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | campata -16                                | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | campata 16-17                              | 1,00       | 2,00  |       | 1,200  | 2,40     |          |           |
|                     | campata 17-18                              | 1,00       | 4,60  |       | 1,200  | 5,52     |          |           |
|                     | campata 18-?                               | 1,00       | 1,50  |       | 1,200  | 1,80     |          |           |
|                     | campata ?-19                               | 1,00       | 3,25  |       | 1,200  | 3,90     |          |           |
|                     | campata 19-                                | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |           |
|                     | Trave di fondazione a "Fondazione" 19-27:  |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>                         |            |       |       |        | 191,53   |          | 73'890,78 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|   |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|   | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        | 191,53   |          | 73'890,78  |
|   | campata -19  | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |            |
|   | campata 19-23  | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |            |
|   | campata 23-27  | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |            |
|   | campata 27-  | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |            |
|   | Trave di fondazione a "Fondazione" 20-28:  |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata 20-24  | 1,00       | 5,30  |       | 1,200  | 6,36     |          |            |
|   | campata 24-28  | 1,00       | 5,20  |       | 1,200  | 6,24     |          |            |
|   | campata 28-  | 1,00       | 0,90  |       | 1,200  | 1,08     |          |            |
|   | Trave di fondazione a "Fondazione" 21-24:  |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata -21  | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |            |
|   | campata 21-22  | 1,00       | 4,60  |       | 1,200  | 5,52     |          |            |
|   | campata 22-23  | 1,00       | 4,75  |       | 1,200  | 5,70     |          |            |
|   | campata 23-24  | 1,00       | 3,15  |       | 1,200  | 3,78     |          |            |
|   | campata 24-  | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |            |
|   | Trave di fondazione a "Fondazione" 25-28:  |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata -25  | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |            |
|   | campata 25-26  | 1,00       | 4,60  |       | 1,200  | 5,52     |          |            |
|   | campata 26-27  | 1,00       | 4,75  |       | 1,200  | 5,70     |          |            |
|   | campata 27-28  | 1,00       | 3,15  |       | 1,200  | 3,78     |          |            |
|   | campata 28-  | 1,00       | 0,80  |       | 1,200  | 0,96     |          |            |
|   | platea di fondazione ascensore   |            | 3,15  | 2,500 | 0,500  | 3,94     |          |            |
|   | <b>SOMMANO mc</b>  |            |       |       |        | 257,63   | 118,55   | 30'542,04  |
| 5<br>PR.E.00330.<br>010.b<br>13/04/2017 | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 2 - Cemento Armato<br>Trave a "Piano Terra" 1-4: |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata 1-2  | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|   | campata 2-3  | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|   | campata 3-4  | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|   | Trave a "Piano Terra" 1-25:  |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata 1-5  | 1,00       | 4,90  |       | 1,300  | 6,37     |          |            |
|   | campata 5-10   | 1,00       | 4,80  |       | 1,300  | 6,24     |          |            |
|   | campata 10-17  | 1,00       | 5,20  |       | 1,300  | 6,76     |          |            |
|   | campata 17-21  | 1,00       | 4,80  |       | 1,300  | 6,24     |          |            |
|   | campata 21-25  | 1,00       | 4,70  |       | 1,300  | 6,11     |          |            |
|   | Trave a "Piano Terra" 2-26:  |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata 2-6  | 1,00       | 5,20  |       | 0,980  | 5,10     |          |            |
|   | campata 6-11   | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|   | campata 11-18  | 1,00       | 5,40  |       | 0,980  | 5,29     |          |            |
|   | campata 18-22  | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|   | campata 22-26  | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|   | Trave a "Piano Terra" 3-12:  |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata 3-7  | 1,00       | 5,20  |       | 0,980  | 5,10     |          |            |
|   | campata 7-12   | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|   | Trave a "Piano Terra" 4-15:  |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata 4-8  | 1,00       | 4,90  |       | 1,300  | 6,37     |          |            |
|   | campata 8-13   | 1,00       | 4,80  |       | 1,300  | 6,24     |          |            |
|   | campata 13-15  | 1,00       | 2,80  |       | 1,300  | 3,64     |          |            |
|   | Trave a "Piano Terra" 5-8:   |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata 5-6  | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|   | campata 6-7  | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|   | campata 7-8  | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|   | Trave a "Piano Terra" 9-10:  |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata -9   | 1,00       | 0,05  |       | 0,980  | 0,05     |          |            |
|   | campata 9-10   | 1,00       | 1,65  |       | 0,980  | 1,62     |          |            |
|   | Trave a "Piano Terra" 9-16:  |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata -9   | 1,00       | 0,05  |       | 0,980  | 0,05     |          |            |
|   | campata 9-16   | 1,00       | 5,30  |       | 0,980  | 5,19     |          |            |
|   | campata 16-  | 1,00       | 0,05  |       | 0,980  | 0,05     |          |            |
|   | Trave a "Piano Terra" 10-13:   |            |       |       |        |          |          |            |
|   | campata 10-11  | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|   | campata 11-?   | 1,00       | 3,20  |       | 1,300  | 4,16     |          |            |
|   | campata ?-12   | 1,00       | 0,75  |       | 1,300  | 0,98     |          |            |
|   | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        | 129,76   |          | 104'432,82 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                             | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O                                       |            |       |       |        | 129,76   |          | 104'432,82 |
|                     | campata 12-13                                       | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 16-17:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata -16   | 1,00       | 0,05  |       | 0,980  | 0,05     |          |            |
|                     | campata 16-17                                       | 1,00       | 1,65  |       | 0,980  | 1,62     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 17-19:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 17-18                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 18-19                                       | 1,00       | 4,35  |       | 1,300  | 5,66     |          |            |
|                     | campata 19-   | 1,00       | 0,10  |       | 1,300  | 0,13     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 19-27:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 19-23                                       | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | campata 23-27                                       | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 20-28:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 20-24                                       | 1,00       | 4,90  |       | 1,300  | 6,37     |          |            |
|                     | campata 24-28                                       | 1,00       | 4,70  |       | 1,300  | 6,11     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 21-24:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 21-22                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 22-23                                       | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 23-24                                       | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 25-28:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 25-26                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 26-27                                       | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 27-28                                       | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" (3340; 672)-14a campata ?-14a | 1,00       | 2,90  |       | 1,300  | 3,77     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 1-4:                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 1-2   | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 2-3   | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 3-4   | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 1-25:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 1-5   | 1,00       | 4,90  |       | 1,300  | 6,37     |          |            |
|                     | campata 5-10  | 1,00       | 4,80  |       | 1,300  | 6,24     |          |            |
|                     | campata 10-17                                       | 1,00       | 5,20  |       | 1,300  | 6,76     |          |            |
|                     | campata 17-21                                       | 1,00       | 4,80  |       | 1,300  | 6,24     |          |            |
|                     | campata 21-25                                       | 1,00       | 4,70  |       | 1,300  | 6,11     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 2-26:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 2-6   | 1,00       | 5,20  |       | 0,980  | 5,10     |          |            |
|                     | campata 6-11  | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | campata 11-18                                       | 1,00       | 5,40  |       | 0,980  | 5,29     |          |            |
|                     | campata 18-22                                       | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | campata 22-26                                       | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 3-12:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 3-7   | 1,00       | 5,20  |       | 0,980  | 5,10     |          |            |
|                     | campata 7-12  | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 4-28:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 4-8   | 1,00       | 4,90  |       | 1,300  | 6,37     |          |            |
|                     | campata 8-13  | 1,00       | 4,80  |       | 1,300  | 6,24     |          |            |
|                     | campata 13-15                                       | 1,00       | 2,80  |       | 1,300  | 3,64     |          |            |
|                     | campata 15-20                                       | 1,00       | 2,20  |       | 1,300  | 2,86     |          |            |
|                     | campata 20-24                                       | 1,00       | 4,90  |       | 1,300  | 6,37     |          |            |
|                     | campata 24-28                                       | 1,00       | 4,70  |       | 1,300  | 6,11     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 5-8:                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 5-6   | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 6-7   | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 7-8   | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 9-10:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata -9  | 1,00       | 0,05  |       | 0,980  | 0,05     |          |            |
|                     | campata 9-10  | 1,00       | 1,65  |       | 0,980  | 1,62     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 9-16:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata -9  | 1,00       | 0,05  |       | 0,980  | 0,05     |          |            |
|                     | campata 9-16  | 1,00       | 5,30  |       | 0,980  | 5,19     |          |            |
|                     | campata 16-   | 1,00       | 0,05  |       | 0,980  | 0,05     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 10-13:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 10-11                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 11-?  | 1,00       | 3,20  |       | 1,300  | 4,16     |          |            |
|                     | campata ?-12  | 1,00       | 0,75  |       | 1,300  | 0,98     |          |            |
|                     | campata 12-13                                       | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 16-17:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata -16   | 1,00       | 0,05  |       | 0,980  | 0,05     |          |            |
|                     | campata 16-17                                       | 1,00       | 1,65  |       | 0,980  | 1,62     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 17-19:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 17-18                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | A R I P O R T A R E                                 |            |       |       |        | 357,26   |          | 104'432,82 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                             | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                |            |       |       |        | 357,26   |          | 104'432,82 |
|                     | campata 18-19                                       | 1,00       | 4,35  |       | 1,300  | 5,66     |          |            |
|                     | campata 19-<br>Trave a "Piano Primo" 19-27:         | 1,00       | 0,10  |       | 1,300  | 0,13     |          |            |
|                     | campata 19-23                                       | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | campata 23-27                                       | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 21-24:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 21-22                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 22-23                                       | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 23-24                                       | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 25-28:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 25-26                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 26-27                                       | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 27-28                                       | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" (3340; 672)-14a campata ?-14a | 1,00       | 2,90  |       | 1,300  | 3,77     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 1-4:                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 1-2   | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 2-3   | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 3-4   | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 1-25:                    |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 1-5   | 1,00       | 4,90  |       | 1,300  | 6,37     |          |            |
|                     | campata 5-10  | 1,00       | 4,80  |       | 1,300  | 6,24     |          |            |
|                     | campata 10-17                                       | 1,00       | 5,20  |       | 1,300  | 6,76     |          |            |
|                     | campata 17-21                                       | 1,00       | 4,80  |       | 1,300  | 6,24     |          |            |
|                     | campata 21-25                                       | 1,00       | 4,70  |       | 1,300  | 6,11     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 2-26:                    |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 2-6   | 1,00       | 5,20  |       | 0,980  | 5,10     |          |            |
|                     | campata 6-11  | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | campata 11-18                                       | 1,00       | 5,40  |       | 0,980  | 5,29     |          |            |
|                     | campata 18-22                                       | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | campata 22-26                                       | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 3-14:                    |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 3-7   | 1,00       | 5,20  |       | 0,980  | 5,10     |          |            |
|                     | campata 7-12  | 1,00       | 5,00  |       | 0,980  | 4,90     |          |            |
|                     | campata 12-14                                       | 1,00       | 2,90  |       | 0,980  | 2,84     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 4-28:                    |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 4-8   | 1,00       | 4,90  |       | 1,300  | 6,37     |          |            |
|                     | campata 8-13  | 1,00       | 4,80  |       | 1,300  | 6,24     |          |            |
|                     | campata 13-15                                       | 1,00       | 2,80  |       | 1,300  | 3,64     |          |            |
|                     | campata 15-20                                       | 1,00       | 2,20  |       | 1,300  | 2,86     |          |            |
|                     | campata 20-24                                       | 1,00       | 4,90  |       | 1,300  | 6,37     |          |            |
|                     | campata 24-28                                       | 1,00       | 4,70  |       | 1,300  | 6,11     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" sbalzo gronda            | 14,00      | 0,60  |       | 0,980  | 8,23     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 5-8:                     |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 5-6   | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 6-7   | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 7-8   | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 10-13:                   |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 10-11                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 11-?  | 1,00       | 3,35  |       | 1,300  | 4,36     |          |            |
|                     | campata ?-12  | 1,00       | 0,90  |       | 1,300  | 1,17     |          |            |
|                     | campata 12-13                                       | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 17-19:                   |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 17-18                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 18-19                                       | 1,00       | 4,35  |       | 1,300  | 5,66     |          |            |
|                     | campata 19-<br>Trave a "Piano Sottotetto" 19-27:    | 1,00       | 0,10  |       | 1,300  | 0,13     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 21-24:                   |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 21-22                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 22-23                                       | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 23-24                                       | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 25-28:                   |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 25-26                                       | 1,00       | 4,20  |       | 1,300  | 5,46     |          |            |
|                     | campata 26-27                                       | 1,00       | 4,25  |       | 1,300  | 5,53     |          |            |
|                     | campata 27-28                                       | 1,00       | 2,75  |       | 1,300  | 3,58     |          |            |
|                     | Setto 15-20 *(H/peso=13,900-3*0,24)                 |            |       | 2,800 | 13,180 | 36,90    |          |            |
|                     |   |            |       | 2,200 | 13,600 | 29,92    |          |            |
|                     | Setto 19-20 *(H/peso=13,900-3*0,24)                 |            |       | 3,450 | 13,180 | 45,47    |          |            |
|                     |   |            |       | 2,850 | 13,600 | 38,76    |          |            |
|                     | Setto 14-19 *(H/peso=13,900-3*0,24)                 |            |       | 2,500 | 13,180 | 32,95    |          |            |
|                     |   |            |       | 2,200 | 13,600 | 29,92    |          |            |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                          |            |       |       |        | 813,25   |          | 104'432,82 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità        | IMPORTI  |            |
|---|--|------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|------------|
|   |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                 | unitario | TOTALE     |
|   | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        | 813,25          |          | 104'432,82 |
|   | a detrarre porte   |            |       |       |        |                 |          |            |
|   | (par.ug.=2*2)  | 2,00       |       | 1,200 | 2,600  | -6,24           |          |            |
|   |  | 4,00       |       | 1,200 | 2,200  | -10,56          |          |            |
|   | Setto 12-12a *(H/peso=11-3*0,24)   | 2,00       |       | 1,400 | 10,280 | 28,78           |          |            |
|   | (H/peso=11-3*0,24)   | 2,00       | 0,30  |       | 10,280 | 6,17            |          |            |
|   | Setto 14a-15 *(H/peso=13,90-3*0,24)  |            |       | 4,450 | 13,180 | 58,65           |          |            |
|   |  |            |       | 2,850 | 13,600 | 38,76           |          |            |
|   | (H/peso=13,60-3*0,24)  |            |       | 1,000 | 12,880 | 12,88           |          |            |
|   | (H/peso=13,90-3*0,24)  |            | 0,30  |       | 13,180 | 3,95            |          |            |
|   | Setti piano seminterrato *(lung.=12,80+10,70+2,10+6,20+2,10+10,50+12,80)   |            | 57,20 |       | 4,360  | 249,39          |          |            |
|   | (lung.=12,20+10,70+1,70+5,60+1,70+10,50+12,20)   |            | 54,60 |       | 4,360  | 238,06          |          |            |
|   |  | 2,00       |       | 0,300 | 4,360  | 2,62            |          |            |
|   | Scala da "259" a "259" 13-15 campata 13-15   | 1,00       | 3,05  |       | 1,950  | 5,95            |          |            |
|   | Scala da "259" a "259" (3418; 1006)-13 campata ?-13  | 1,00       | 0,96  |       | 1,950  | 1,87            |          |            |
|   | Scala da "259" a "259" (3583; 957)-15 campata ?-15   | 1,00       | 1,46  |       | 1,950  | 2,85            |          |            |
|   | Scala da "575" a "574" 13-15 campata 13-15   | 1,00       | 3,05  |       | 1,950  | 5,95            |          |            |
|   | Scala da "575" a "574" (3583; 970)-15 campata ?-15   | 1,00       | 1,32  |       | 1,950  | 2,57            |          |            |
|   | Scala da "575" a "575" (3418; 1008)-13 campata ?-13  | 1,00       | 0,94  |       | 1,950  | 1,83            |          |            |
|   | Scala da "Fondazione" a "259" 11a-(3418; 1006):  |            |       |       |        |                 |          |            |
|   | campata -11a   | 1,00       | 0,40  |       | 1,950  | 0,78            |          |            |
|   | campata 11a-?  | 1,00       | 5,19  |       | 1,950  | 10,12           |          |            |
|   | Scala da "Piano Primo" a "575" 14a-(3583; 970) campata 14a-?   | 1,00       | 2,83  |       | 1,950  | 5,52            |          |            |
|   | Scala da "Piano Terra" a "284" 14a-(3583; 956) campata 14a-?   | 1,00       | 2,69  |       | 1,950  | 5,25            |          |            |
|   | Scala da "Piano Terra" a "575" (3418; 672)-(3418; 1008) campata 14a-?  | 1,00       | 3,21  |       | 1,950  | 6,26            |          |            |
|   | Pilastrata 1   | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 2   | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 3   | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 4   | 1,00       |       |       | 13,460 | 13,46           |          |            |
|   | Pilastrata 5   | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 6   | 1,00       |       |       | 17,600 | 17,60           |          |            |
|   | Pilastrata 7   | 1,00       |       |       | 17,600 | 17,60           |          |            |
|   | Pilastrata 8   | 1,00       |       |       | 17,600 | 17,60           |          |            |
|   | Pilastrata 9   | 1,00       |       |       | 6,910  | 6,91            |          |            |
|   | Pilastrata 10  | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 11  | 1,00       |       |       | 17,600 | 17,60           |          |            |
|   | Pilastrata 13  | 1,00       |       |       | 17,600 | 17,60           |          |            |
|   | Pilastrata 16  | 1,00       |       |       | 6,910  | 6,91            |          |            |
|   | Pilastrata 17  | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 18  | 1,00       |       |       | 17,000 | 17,00           |          |            |
|   | Pilastrata 21  | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 22  | 1,00       |       |       | 17,600 | 17,60           |          |            |
|   | Pilastrata 23  | 1,00       |       |       | 17,600 | 17,60           |          |            |
|   | Pilastrata 24  | 1,00       |       |       | 17,600 | 17,60           |          |            |
|   | Pilastrata 25  | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 26  | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 27  | 1,00       |       |       | 10,240 | 10,24           |          |            |
|   | Pilastrata 28  | 1,00       |       |       | 13,460 | 13,46           |          |            |
|   | Piastra di copertura ascensore   |            | 2,85  | 2,200 | 13,460 | 84,39           |          |            |
|   | Sommano positivi mq  |            |       |       |        | 1'886,79        |          |            |
|   | Sommano negativi mq  |            |       |       |        | -16,80          |          |            |
|   | <b>SOMMANO mq</b>  |            |       |       |        | <b>1'869,99</b> | 43,83    | 81'961,66  |
| 6<br>PR.E.00310.<br>030.a<br>13/04/2017 | <p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (...), cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm<sup>2</sup></p> <p>Cat 2 - Opere Edili</p> <p>SbCat 2 - Cemento Armato</p> <p>Trave a "Piano Terra" 1-4:</p> <p>campata 1-2</p> <p>campata 2-3</p> <p>campata 3-4</p> <p>Trave a "Piano Terra" 1-25:</p> <p>campata 1-5</p> | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63            |          |            |
|   |  | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64            |          |            |
|   |  | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41            |          |            |
|   |  | 1,00       | 4,90  | 0,300 | 0,500  | 0,74            |          |            |
|   | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        | 2,42            |          | 186'394,48 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                             | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O                                       |            |       |       |        | 2,42     |          | 186'394,48 |
|                     | campata 5-10  | 1,00       | 4,80  | 0,300 | 0,500  | 0,72     |          |            |
|                     | campata 10-17                                       | 1,00       | 5,20  | 0,300 | 0,500  | 0,78     |          |            |
|                     | campata 17-21                                       | 1,00       | 4,80  | 0,300 | 0,500  | 0,72     |          |            |
|                     | campata 21-25                                       | 1,00       | 4,70  | 0,300 | 0,500  | 0,71     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 2-26:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 2-6   | 1,00       | 5,20  | 0,500 | 0,240  | 0,62     |          |            |
|                     | campata 6-11  | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 11-18                                       | 1,00       | 5,40  | 0,500 | 0,240  | 0,65     |          |            |
|                     | campata 18-22                                       | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 22-26                                       | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 3-12:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 3-7   | 1,00       | 5,20  | 0,500 | 0,240  | 0,62     |          |            |
|                     | campata 7-12  | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 4-15:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 4-8   | 1,00       | 4,90  | 0,300 | 0,500  | 0,74     |          |            |
|                     | campata 8-13  | 1,00       | 4,80  | 0,300 | 0,500  | 0,72     |          |            |
|                     | campata 13-15                                       | 1,00       | 2,80  | 0,300 | 0,500  | 0,42     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 5-8:                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 5-6   | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 6-7   | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 7-8   | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 9-10:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata -9  | 1,00       | 0,05  | 0,500 | 0,240  | 0,01     |          |            |
|                     | campata 9-10  | 1,00       | 1,65  | 0,500 | 0,240  | 0,20     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 9-16:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata -9  | 1,00       | 0,05  | 0,500 | 0,240  | 0,01     |          |            |
|                     | campata 9-16  | 1,00       | 5,30  | 0,500 | 0,240  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 16-   | 1,00       | 0,05  | 0,500 | 0,240  | 0,01     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 10-13:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 10-11                                       | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 11-?  | 1,00       | 3,20  | 0,300 | 0,500  | 0,48     |          |            |
|                     | campata ?-12  | 1,00       | 0,75  | 0,300 | 0,500  | 0,11     |          |            |
|                     | campata 12-13                                       | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 16-17:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata -16   | 1,00       | 0,05  | 0,500 | 0,240  | 0,01     |          |            |
|                     | campata 16-17                                       | 1,00       | 1,65  | 0,500 | 0,240  | 0,20     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 17-19:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 17-18                                       | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 18-19                                       | 1,00       | 4,35  | 0,300 | 0,500  | 0,65     |          |            |
|                     | campata 19-   | 1,00       | 0,10  | 0,300 | 0,500  | 0,02     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 19-27:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 19-23                                       | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 23-27                                       | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 20-28:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 20-24                                       | 1,00       | 4,90  | 0,300 | 0,500  | 0,74     |          |            |
|                     | campata 24-28                                       | 1,00       | 4,70  | 0,300 | 0,500  | 0,71     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 21-24:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 21-22                                       | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 22-23                                       | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 23-24                                       | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 25-28:                        |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 25-26                                       | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 26-27                                       | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 27-28                                       | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" (3340; 672)-14a campata ?-14a | 1,00       | 2,90  | 0,300 | 0,500  | 0,44     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 1-4:                          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 1-2   | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 2-3   | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 3-4   | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 1-25:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 1-5   | 1,00       | 4,90  | 0,300 | 0,500  | 0,74     |          |            |
|                     | campata 5-10  | 1,00       | 4,80  | 0,300 | 0,500  | 0,72     |          |            |
|                     | campata 10-17                                       | 1,00       | 5,20  | 0,300 | 0,500  | 0,78     |          |            |
|                     | campata 17-21                                       | 1,00       | 4,80  | 0,300 | 0,500  | 0,72     |          |            |
|                     | campata 21-25                                       | 1,00       | 4,70  | 0,300 | 0,500  | 0,71     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 2-26:                         |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 2-6   | 1,00       | 5,20  | 0,500 | 0,240  | 0,62     |          |            |
|                     | campata 6-11  | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 11-18                                       | 1,00       | 5,40  | 0,500 | 0,240  | 0,65     |          |            |
|                     | campata 18-22                                       | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | A R I P O R T A R E                                 |            |       |       |        | 31,48    |          | 186'394,48 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O  |            |       |       |        | 31,48    |          | 186'394,48 |
|                     | campata 22-26<br>Trave a "Piano Primo" 3-12:                         | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 3-7  | 1,00       | 5,20  | 0,500 | 0,240  | 0,62     |          |            |
|                     | campata 7-12<br>Trave a "Piano Primo" 4-28:                          | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 4-8  | 1,00       | 4,90  | 0,300 | 0,500  | 0,74     |          |            |
|                     | campata 8-13   | 1,00       | 4,80  | 0,300 | 0,500  | 0,72     |          |            |
|                     | campata 13-15  | 1,00       | 2,80  | 0,300 | 0,500  | 0,42     |          |            |
|                     | campata 15-20  | 1,00       | 2,20  | 0,300 | 0,500  | 0,33     |          |            |
|                     | campata 20-24  | 1,00       | 4,90  | 0,300 | 0,500  | 0,74     |          |            |
|                     | campata 24-28<br>Trave a "Piano Primo" 5-8:                          | 1,00       | 4,70  | 0,300 | 0,500  | 0,71     |          |            |
|                     | campata 5-6  | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 6-7  | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 7-8<br>Trave a "Piano Primo" 9-10:                           | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | campata -9   | 1,00       | 0,05  | 0,500 | 0,240  | 0,01     |          |            |
|                     | campata 9-10<br>Trave a "Piano Primo" 9-16:                          | 1,00       | 1,65  | 0,500 | 0,240  | 0,20     |          |            |
|                     | campata -9   | 1,00       | 0,05  | 0,500 | 0,240  | 0,01     |          |            |
|                     | campata 9-16   | 1,00       | 5,30  | 0,500 | 0,240  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 16-<br>Trave a "Piano Primo" 10-13:                          | 1,00       | 0,05  | 0,500 | 0,240  | 0,01     |          |            |
|                     | campata 10-11  | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 11a-?  | 1,00       | 5,19  | 1,550 | 0,200  | 1,61     |          |            |
|                     | campata 11-?   | 1,00       | 3,20  | 0,300 | 0,500  | 0,48     |          |            |
|                     | campata ?-12   | 1,00       | 0,75  | 0,300 | 0,500  | 0,11     |          |            |
|                     | campata 12-13<br>Trave a "Piano Primo" 16-17:                        | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | campata -16  | 1,00       | 0,05  | 0,500 | 0,240  | 0,01     |          |            |
|                     | campata 16-17<br>Trave a "Piano Primo" 17-19:                        | 1,00       | 1,65  | 0,500 | 0,240  | 0,20     |          |            |
|                     | campata 17-18  | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 18-19  | 1,00       | 4,35  | 0,300 | 0,500  | 0,65     |          |            |
|                     | campata 19-<br>Trave a "Piano Primo" 19-27:                          | 1,00       | 0,10  | 0,300 | 0,500  | 0,02     |          |            |
|                     | campata 19-23  | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 23-27<br>Trave a "Piano Primo" 21-24:                        | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 21-22  | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 22-23  | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 23-24<br>Trave a "Piano Primo" 25-28:                        | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | campata 25-26  | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 26-27  | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 27-28<br>Trave a "Piano Primo" (3340; 672)-14a campata ?-14a | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 1-4:                                      | 1,00       | 2,90  | 0,300 | 0,500  | 0,44     |          |            |
|                     | campata 1-2  | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 2-3  | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 3-4<br>Trave a "Piano Sottotetto" 1-25:                      | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | campata 1-5  | 1,00       | 4,90  | 0,300 | 0,500  | 0,74     |          |            |
|                     | campata 5-10   | 1,00       | 4,80  | 0,300 | 0,500  | 0,72     |          |            |
|                     | campata 10-17  | 1,00       | 5,20  | 0,300 | 0,500  | 0,78     |          |            |
|                     | campata 17-21  | 1,00       | 4,80  | 0,300 | 0,500  | 0,72     |          |            |
|                     | campata 21-25<br>Trave a "Piano Sottotetto" 2-26:                    | 1,00       | 4,70  | 0,300 | 0,500  | 0,71     |          |            |
|                     | campata 2-6  | 1,00       | 5,20  | 0,500 | 0,240  | 0,62     |          |            |
|                     | campata 6-11   | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 11-18  | 1,00       | 5,40  | 0,500 | 0,240  | 0,65     |          |            |
|                     | campata 18-22  | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 22-26<br>Trave a "Piano Sottotetto" 3-14:                    | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 3-7  | 1,00       | 5,20  | 0,500 | 0,240  | 0,62     |          |            |
|                     | campata 7-12   | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 12-14<br>Trave a "Piano Sottotetto" 4-28:                    | 1,00       | 2,90  | 0,500 | 0,240  | 0,35     |          |            |
|                     | campata 4-8  | 1,00       | 4,90  | 0,300 | 0,500  | 0,74     |          |            |
|                     | campata 8-13   | 1,00       | 4,80  | 0,300 | 0,500  | 0,72     |          |            |
|                     | A R I P O R T A R E  |            |       |       |        | 60,71    |          | 186'394,48 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                    | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O                              |            |       |       |        | 60,71    |          | 186'394,48 |
|                     | campata 13-15                              | 1,00       | 2,80  | 0,300 | 0,500  | 0,42     |          |            |
|                     | campata 15-20                              | 1,00       | 2,20  | 0,300 | 0,500  | 0,33     |          |            |
|                     | campata 20-24                              | 1,00       | 4,90  | 0,300 | 0,500  | 0,74     |          |            |
|                     | campata 24-28                              | 1,00       | 4,70  | 0,300 | 0,500  | 0,71     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" sbalzo gronda   | 14,00      | 0,60  | 0,500 | 0,240  | 1,01     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 5-8:            |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 5-6                                | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 6-7                                | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 7-8                                | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 10-13:          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 10-11                              | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 11-?                               | 1,00       | 3,35  | 0,300 | 0,500  | 0,50     |          |            |
|                     | campata ?-12                               | 1,00       | 0,90  | 0,300 | 0,500  | 0,14     |          |            |
|                     | campata 12-13                              | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 17-19:          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 17-18                              | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 18-19                              | 1,00       | 4,35  | 0,300 | 0,500  | 0,65     |          |            |
|                     | campata 19-                                | 1,00       | 0,10  | 0,300 | 0,500  | 0,02     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 19-27:          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 19-23                              | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | campata 23-27                              | 1,00       | 5,00  | 0,500 | 0,240  | 0,60     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 21-24:          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 21-22                              | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 22-23                              | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 23-24                              | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 25-28:          |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | campata 25-26                              | 1,00       | 4,20  | 0,300 | 0,500  | 0,63     |          |            |
|                     | campata 26-27                              | 1,00       | 4,25  | 0,300 | 0,500  | 0,64     |          |            |
|                     | campata 27-28                              | 1,00       | 2,75  | 0,300 | 0,500  | 0,41     |          |            |
|                     | Setto 15-20                                | 1,00       |       |       | 10,222 | 10,22    |          |            |
|                     | Setto 19-20                                | 1,00       |       |       | 12,897 | 12,90    |          |            |
|                     | Setto 14-19                                | 1,00       |       |       | 7,725  | 7,73     |          |            |
|                     | Setto 12-12a                               | 1,00       |       |       | 4,620  | 4,62     |          |            |
|                     | Setto 14a-15                               | 1,00       |       |       | 16,797 | 16,80    |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 6,348  | 6,35     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 7,314  | 7,31     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 7,314  | 7,31     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 2,760  | 2,76     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 2,760  | 2,76     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 6,348  | 6,35     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 7,589  | 7,59     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 4,347  | 4,35     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 6,555  | 6,56     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 4,347  | 4,35     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 7,866  | 7,87     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 7,315  | 7,32     |          |            |
|                     | Parete a "Fondazione - Piano Terra" C25/30 | 1,00       |       |       | 6,555  | 6,56     |          |            |
|                     | Pilastrata 1                               | 1,00       |       |       | 0,960  | 0,96     |          |            |
|                     | Pilastrata 2                               | 1,00       |       |       | 0,960  | 0,96     |          |            |
|                     | Pilastrata 3                               | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 4                               | 1,00       |       |       | 1,440  | 1,44     |          |            |
|                     | Pilastrata 5                               | 1,00       |       |       | 0,960  | 0,96     |          |            |
|                     | Pilastrata 6                               | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 7                               | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 8                               | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 9                               | 1,00       |       |       | 0,420  | 0,42     |          |            |
|                     | Pilastrata 10                              | 1,00       |       |       | 0,960  | 0,96     |          |            |
|                     | Pilastrata 11                              | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 13                              | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 16                              | 1,00       |       |       | 0,420  | 0,42     |          |            |
|                     | Pilastrata 17                              | 1,00       |       |       | 0,960  | 0,96     |          |            |
|                     | Pilastrata 18                              | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 21                              | 1,00       |       |       | 0,960  | 0,96     |          |            |
|                     | Pilastrata 22                              | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 23                              | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 24                              | 1,00       |       |       | 1,650  | 1,65     |          |            |
|                     | Pilastrata 25                              | 1,00       |       |       | 0,960  | 0,96     |          |            |
|                     | Pilastrata 26                              | 1,00       |       |       | 0,960  | 0,96     |          |            |
|                     | Pilastrata 27                              | 1,00       |       |       | 0,960  | 0,96     |          |            |
|                     | Pilastrata 28                              | 1,00       |       |       | 1,440  | 1,44     |          |            |
|                     | A R I P O R T A R E                        |            |       |       |        | 231,71   |          | 186'394,48 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità  | IMPORTI  |            |
|---|--|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|------------|
|   |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |           | unitario | TOTALE     |
|   | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        | 231,71    |          | 186'394,48 |
|   | Scala da "259" a "259" 13-15 campata 13-15   | 1,00       | 3,05  | 1,550 | 0,200  | 0,95      |          |            |
|   | Scala da "259" a "259" (3418; 1006)-13 campata ?-13  | 1,00       | 0,96  | 1,550 | 0,200  | 0,30      |          |            |
|   | Scala da "259" a "259" (3583; 957)-15 campata ?-15   | 1,00       | 1,46  | 1,550 | 0,200  | 0,45      |          |            |
|   | Scala da "575" a "574" 13-15 campata 13-15   | 1,00       | 3,05  | 1,550 | 0,200  | 0,95      |          |            |
|   | Scala da "575" a "574" (3583; 970)-15 campata ?-15   | 1,00       | 1,32  | 1,550 | 0,200  | 0,41      |          |            |
|   | Scala da "575" a "575" (3418; 1008)-13 campata ?-13  | 1,00       | 0,94  | 1,550 | 0,200  | 0,29      |          |            |
|   | Scala da "Fondazione" a "259" 11a-(3418; 1006):<br>campata -11a  | 1,00       | 0,40  | 1,550 | 0,200  | 0,12      |          |            |
|   | Scala da "Piano Primo" a "575" 14a-(3583; 970) campata 14a-?   | 1,00       | 2,83  | 1,550 | 0,200  | 0,88      |          |            |
|   | Scala da "Piano Terra" a "284" 14a-(3583; 956) campata 14a-?   | 1,00       | 2,69  | 1,550 | 0,200  | 0,83      |          |            |
|   | Scala da "Piano Terra" a "575" (3418; 672)-(3418; 1008) campata 14a-?  | 1,00       | 3,21  | 1,550 | 0,200  | 1,00      |          |            |
|   | piastra copertura ascensore  |            | 2,85  | 2,200 | 0,300  | 1,88      |          |            |
|   | <b>SOMMANO mc</b>  |            |       |       |        | 239,77    | 129,01   | 30'932,73  |
| 7<br>PR.E.00340.<br>010.a<br>22/07/2017 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 2 - Cemento Armato<br>Platea a "Fondazione ascensore":<br>armatura inferiore e superiore<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:<br>barre longitudinali<br>staffe, bracci e rinforzi alla suola<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 1-25:<br>barre longitudinali<br>staffe, bracci e rinforzi alla suola<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 2-26:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 3-14:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 4-15:<br>barre longitudinali<br>staffe, bracci e rinforzi<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 5-8:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 9-13:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 9-16:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 11a-18a:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 14a-14:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 16-19:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 19-27:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 20-28:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 21-24:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci<br>Trave di fondazione a "Fondazione" 25-28:<br>barre longitudinali<br>staffe, bracci e rinforzi |            |       |       |        |           |          |            |
|   | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        | 16'527,58 |          | 217'327,21 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |                  |       |                | Quantità         | IMPORTI  |            |
|---------------------|---|------------|------------------|-------|----------------|------------------|----------|------------|
|                     |   | par.ug.    | lung.            | larg. | H/peso         |                  | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |                  |       |                | 16'527,58        |          | 217'327,21 |
|                     | Trave a "Primo pianerottolo" 13-15:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci   |            | 22,17<br>37,42   |       | 2,466<br>0,395 | 54,67<br>14,78   |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 1-4:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci            |            | 78,80<br>149,18  |       | 2,466<br>0,395 | 194,32<br>58,93  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 1-25:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 133,12<br>297,54 |       | 2,466<br>0,395 | 328,27<br>117,53 |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 2-26:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 128,74<br>316,10 |       | 2,466<br>0,395 | 317,47<br>124,86 |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 3-12:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 42,74<br>124,34  |       | 2,466<br>0,395 | 105,40<br>49,11  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 4-15:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 86,52<br>165,54  |       | 2,466<br>0,395 | 213,36<br>65,39  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 5-8:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci            |            | 92,83<br>152,14  |       | 2,466<br>0,395 | 228,92<br>60,10  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 9-10:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 7,94<br>15,54    |       | 2,466<br>0,395 | 19,58<br>6,14    |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 9-16:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 23,14<br>53,62   |       | 2,466<br>0,395 | 57,06<br>21,18   |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 10-13:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci          |            | 99,22<br>152,14  |       | 2,466<br>0,395 | 244,68<br>60,10  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 12a-14a:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci        |            | 28,50<br>45,70   |       | 2,466<br>0,395 | 70,28<br>18,05   |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 16-17:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci          |            | 7,94<br>15,54    |       | 2,466<br>0,395 | 19,58<br>6,14    |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 17-19:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci          |            | 59,57<br>116,58  |       | 2,466<br>0,395 | 146,90<br>46,05  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 19-27:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci          |            | 41,94<br>121,62  |       | 2,466<br>0,395 | 103,42<br>48,04  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 20-28:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci          |            | 52,59<br>121,18  |       | 2,466<br>0,395 | 129,69<br>47,87  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 21-24:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci          |            | 77,97<br>149,18  |       | 2,466<br>0,395 | 192,27<br>58,93  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Terra" 25-28:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci          |            | 63,82<br>140,30  |       | 2,466<br>0,395 | 157,38<br>55,42  |          |            |
|                     | Trave a "Secondo pianerottolo" 13-15:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci |            | 21,74<br>35,10   |       | 2,466<br>0,395 | 53,61<br>13,86   |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 1-4:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci            |            | 80,66<br>149,18  |       | 2,466<br>0,395 | 198,91<br>58,93  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 1-25:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 179,97<br>315,30 |       | 2,466<br>0,395 | 443,81<br>124,54 |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 2-26:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 128,74<br>316,10 |       | 2,466<br>0,395 | 317,47<br>124,86 |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 3-12:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 42,74<br>124,34  |       | 2,466<br>0,395 | 105,40<br>49,11  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 4-15:<br>barre longitudinali<br>staffe e bracci           |            | 89,80<br>165,54  |       | 2,466<br>0,395 | 221,45<br>65,39  |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 5-8:  |            |                  |       |                |                  |          |            |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |                  |       |                | 21'746,79        |          | 217'327,21 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                  | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità  | IMPORTI  |            |
|---------------------|--|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|------------|
|                     |  | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |           | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                     |            |        |       |        | 21'746,79 |          | 217'327,21 |
|                     | barre longitudinali                      |            | 86,22  |       | 2,466  | 212,62    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 150,66 |       | 0,395  | 59,51     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 9-10:              |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 7,94   |       | 2,466  | 19,58     |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 26,42  |       | 0,395  | 10,44     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 9-16:              |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 29,80  |       | 2,466  | 73,49     |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 64,50  |       | 0,395  | 25,48     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 10-13:             |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 81,93  |       | 2,466  | 202,04    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 147,70 |       | 0,395  | 58,34     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 12a-14a:           |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 21,80  |       | 2,466  | 53,76     |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 38,30  |       | 0,395  | 15,13     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 16-17:             |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 7,94   |       | 2,466  | 19,58     |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 26,42  |       | 0,395  | 10,44     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 17-19:             |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 62,20  |       | 2,466  | 153,39    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 112,14 |       | 0,395  | 44,30     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 19-27:             |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 41,94  |       | 2,466  | 103,42    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 121,62 |       | 0,395  | 48,04     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 20-28:             |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 58,83  |       | 2,466  | 145,07    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 121,18 |       | 0,395  | 47,87     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 21-24:             |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 84,66  |       | 2,466  | 208,77    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 150,66 |       | 0,395  | 59,51     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Primo" 25-28:             |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 70,38  |       | 2,466  | 173,56    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 149,18 |       | 0,395  | 58,93     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 1-4:          |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 56,90  |       | 2,466  | 140,32    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 149,18 |       | 0,395  | 58,93     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 1-25:         |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 134,72 |       | 2,466  | 332,22    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 315,30 |       | 0,395  | 124,54    |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 2-26:         |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 128,74 |       | 2,466  | 317,47    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 316,10 |       | 0,395  | 124,86    |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 3-14:         |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 61,62  |       | 2,466  | 151,95    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 166,50 |       | 0,395  | 65,77     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 4-15:         |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 68,99  |       | 2,466  | 170,13    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 164,46 |       | 0,395  | 64,96     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" sbalzo gronda |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      | 12,00      | 1,94   |       | 2,466  | 57,41     |          |            |
|                     | staffe e bracci                          | 12,00      | 3,30   |       | 0,395  | 15,64     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 5-8:          |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 64,00  |       | 2,466  | 157,82    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 149,18 |       | 0,395  | 58,93     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 10-13:        |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 74,72  |       | 2,466  | 184,26    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 150,66 |       | 0,395  | 59,51     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 17-19:        |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 43,62  |       | 2,466  | 107,57    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 110,66 |       | 0,395  | 43,71     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 19-27:        |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 41,94  |       | 2,466  | 103,42    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 121,62 |       | 0,395  | 48,04     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 20-28:        |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 42,50  |       | 2,466  | 104,81    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 123,06 |       | 0,395  | 48,61     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 21-24:        |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 64,00  |       | 2,466  | 157,82    |          |            |
|                     | staffe e bracci                          |            | 149,18 |       | 0,395  | 58,93     |          |            |
|                     | Trave a "Piano Sottotetto" 25-28:        |            |        |       |        |           |          |            |
|                     | barre longitudinali                      |            | 56,90  |       | 2,466  | 140,32    |          |            |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>               |            |        |       |        | 26'448,01 |          | 217'327,21 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI              | DIMENSIONI |         |       |        | Quantità  | IMPORTI  |            |
|---------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------|--------|-----------|----------|------------|
|                     |                                      | par.ug.    | lung.   | larg. | H/peso |           | unitario | TOTALE     |
|                     | RIPORTO                              |            |         |       |        | 26'448,01 |          | 217'327,21 |
|                     | staffe e bracci                      |            | 149,18  |       | 0,395  | 58,93     |          |            |
|                     | Piastra a "Piano Copertura torrino": |            |         |       |        |           |          |            |
|                     | Armatura superiore ed inferiore      |            | 302,76  |       | 1,578  | 477,76    |          |            |
|                     | setto 1-2:                           |            | 267,90  |       | 1,578  | 422,75    |          |            |
|                     |                                      |            | 256,18  |       | 0,617  | 158,06    |          |            |
|                     |                                      |            | 710,44  |       | 0,888  | 630,87    |          |            |
|                     |                                      |            | 39,18   |       | 0,395  | 15,48     |          |            |
|                     |                                      |            | 85,06   |       | 0,222  | 18,88     |          |            |
|                     | setto 1-5:                           |            | 326,90  |       | 1,578  | 515,85    |          |            |
|                     |                                      |            | 299,38  |       | 0,617  | 184,72    |          |            |
|                     |                                      |            | 590,70  |       | 0,888  | 524,54    |          |            |
|                     |                                      |            | 149,06  |       | 0,395  | 58,88     |          |            |
|                     | setto 2-3:                           |            | 267,90  |       | 1,578  | 422,75    |          |            |
|                     |                                      |            | 256,18  |       | 0,617  | 158,06    |          |            |
|                     |                                      |            | 808,66  |       | 0,888  | 718,09    |          |            |
|                     |                                      |            | 41,82   |       | 0,395  | 16,52     |          |            |
|                     |                                      |            | 85,06   |       | 0,222  | 18,88     |          |            |
|                     | setto 3-4:                           |            | 173,50  |       | 1,578  | 273,78    |          |            |
|                     |                                      |            | 179,38  |       | 0,617  | 110,68    |          |            |
|                     |                                      |            | 236,44  |       | 0,888  | 209,96    |          |            |
|                     |                                      |            | 92,38   |       | 0,395  | 36,49     |          |            |
|                     | setto 5-10:                          |            | 315,10  |       | 1,578  | 497,23    |          |            |
|                     |                                      |            | 289,78  |       | 0,617  | 178,79    |          |            |
|                     |                                      |            | 1123,50 |       | 0,888  | 997,67    |          |            |
|                     |                                      |            | 144,42  |       | 0,395  | 57,05     |          |            |
|                     | setto 9-10:                          |            | 138,46  |       | 1,578  | 218,49    |          |            |
|                     |                                      |            | 84,16   |       | 0,617  | 51,93     |          |            |
|                     |                                      |            | 238,06  |       | 0,888  | 211,40    |          |            |
|                     |                                      |            | 66,50   |       | 0,395  | 26,27     |          |            |
|                     | setto 9-16:                          |            | 350,50  |       | 1,578  | 553,09    |          |            |
|                     |                                      |            | 316,18  |       | 0,617  | 195,08    |          |            |
|                     |                                      |            | 466,96  |       | 0,888  | 414,66    |          |            |
|                     |                                      |            | 154,98  |       | 0,395  | 61,22     |          |            |
|                     | setto 12-12a:                        |            | 168,70  |       | 1,578  | 266,21    |          |            |
|                     |                                      |            | 227,22  |       | 0,617  | 140,19    |          |            |
|                     |                                      |            | 152,80  |       | 0,888  | 135,69    |          |            |
|                     |                                      |            | 94,90   |       | 0,395  | 37,49     |          |            |
|                     | setto 14-19:                         |            | 1280,72 |       | 1,578  | 2'020,98  |          |            |
|                     |                                      |            | 240,42  |       | 0,888  | 213,49    |          |            |
|                     |                                      |            | 36,10   |       | 0,395  | 14,26     |          |            |
|                     |                                      |            | 164,50  |       | 0,222  | 36,52     |          |            |
|                     | setto 14a - 15:                      |            | 1565,28 |       | 1,578  | 2'470,01  |          |            |
|                     |                                      |            | 674,92  |       | 0,617  | 416,43    |          |            |
|                     |                                      |            | 1128,50 |       | 0,888  | 1'002,11  |          |            |
|                     |                                      |            | 23,36   |       | 2,466  | 57,61     |          |            |
|                     |                                      |            | 94,62   |       | 0,395  | 37,37     |          |            |
|                     |                                      |            | 216,46  |       | 0,222  | 48,05     |          |            |
|                     | setto 15-20:                         |            | 397,08  |       | 1,578  | 626,59    |          |            |
|                     |                                      |            | 464,72  |       | 0,617  | 286,73    |          |            |
|                     |                                      |            | 1052,68 |       | 0,888  | 934,78    |          |            |
|                     |                                      |            | 221,70  |       | 0,395  | 87,57     |          |            |
|                     | setto 16-17:                         |            | 138,46  |       | 1,578  | 218,49    |          |            |
|                     |                                      |            | 138,58  |       | 0,617  | 85,50     |          |            |
|                     |                                      |            | 238,06  |       | 0,888  | 211,40    |          |            |
|                     |                                      |            | 66,50   |       | 0,395  | 26,27     |          |            |
|                     | setto 17-21:                         |            | 315,10  |       | 1,578  | 497,23    |          |            |
|                     |                                      |            | 289,78  |       | 0,617  | 178,79    |          |            |
|                     | A RIPORTARE                          |            |         |       |        | 44'992,58 |          | 217'327,21 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI |                   |       |                | Quantità        | IMPORTI  |            |
|---------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|----------|------------|
|                     |                         | par.ug.    | lung.             | larg. | H/peso         |                 | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O           |            |                   |       |                | 44'992,58       |          | 217'327,21 |
|                     | setto 19-20:            |            | 1082,54<br>144,42 |       | 0,888<br>0,395 | 961,30<br>57,05 |          |            |
|                     |                         |            | 785,12            |       | 1,578          | 1'238,92        |          |            |
|                     |                         |            | 542,92            |       | 0,617          | 334,98          |          |            |
|                     |                         |            | 1306,44           |       | 0,888          | 1'160,12        |          |            |
|                     |                         |            | 68,66             |       | 0,395          | 27,12           |          |            |
|                     | setto 21-25:            |            | 163,34            |       | 0,222          | 36,26           |          |            |
|                     |                         |            | 315,10            |       | 1,578          | 497,23          |          |            |
|                     |                         |            | 289,78            |       | 0,617          | 178,79          |          |            |
|                     |                         |            | 913,58            |       | 0,888          | 811,26          |          |            |
|                     |                         |            | 144,42            |       | 0,395          | 57,05           |          |            |
|                     | setto 25-26:            |            | 267,90            |       | 1,578          | 422,75          |          |            |
|                     |                         |            | 256,18            |       | 0,617          | 158,06          |          |            |
|                     |                         |            | 714,62            |       | 0,888          | 634,58          |          |            |
|                     |                         |            | 39,18             |       | 0,395          | 15,48           |          |            |
|                     |                         |            | 85,06             |       | 0,222          | 18,88           |          |            |
|                     | setto 26-27:            |            | 267,90            |       | 1,578          | 422,75          |          |            |
|                     |                         |            | 256,18            |       | 0,617          | 158,06          |          |            |
|                     |                         |            | 710,10            |       | 0,888          | 630,57          |          |            |
|                     |                         |            | 41,82             |       | 0,395          | 16,52           |          |            |
|                     |                         |            | 85,06             |       | 0,222          | 18,88           |          |            |
|                     | setto 27-28:            |            | 173,50            |       | 1,578          | 273,78          |          |            |
|                     |                         |            | 179,38            |       | 0,617          | 110,68          |          |            |
|                     |                         |            | 236,76            |       | 0,888          | 210,24          |          |            |
|                     |                         |            | 92,38             |       | 0,395          | 36,49           |          |            |
|                     | Pilastrata 1:           |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 167,56            |       | 2,466          | 413,20          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 90,75             |       | 0,617          | 55,99           |          |            |
|                     | Pilastrata 2:           |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 119,32            |       | 2,466          | 294,24          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 92,20             |       | 0,617          | 56,89           |          |            |
|                     | Pilastrata 3:           |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 149,04            |       | 2,466          | 367,53          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 92,20             |       | 0,617          | 56,89           |          |            |
|                     | Pilastrata 4:           |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 144,86            |       | 2,466          | 357,22          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 90,75             |       | 0,617          | 55,99           |          |            |
|                     | Pilastrata 5:           |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 249,70            |       | 2,466          | 615,76          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 122,56            |       | 0,617          | 75,62           |          |            |
|                     | Pilastrata 6:           |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 159,70            |       | 2,466          | 393,82          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 128,29            |       | 0,617          | 79,15           |          |            |
|                     | Pilastrata 7:           |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 167,56            |       | 2,466          | 413,20          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 128,29            |       | 0,617          | 79,15           |          |            |
|                     | Pilastrata 8:           |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 190,26            |       | 2,466          | 469,18          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 124,47            |       | 0,617          | 76,80           |          |            |
|                     | Pilastrata 9:           |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 86,74             |       | 2,466          | 213,90          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 153,70            |       | 0,617          | 94,83           |          |            |
|                     | Pilastrata 10:          |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 242,68            |       | 2,466          | 598,45          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 93,65             |       | 0,617          | 57,78           |          |            |
|                     | Pilastrata 11:          |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 159,70            |       | 2,466          | 393,82          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 128,29            |       | 0,617          | 79,15           |          |            |
|                     | Pilastrata 13:          |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 120,30            |       | 2,466          | 296,66          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 292,42            |       | 0,617          | 180,42          |          |            |
|                     | Pilastrata 16:          |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | Barre Longitudinali     |            | 86,74             |       | 2,466          | 213,90          |          |            |
|                     | Staffe e spille         |            | 153,70            |       | 0,617          | 94,83           |          |            |
|                     | Pilastrata 17:          |            |                   |       |                |                 |          |            |
|                     | A R I P O R T A R E     |            |                   |       |                | 59'564,75       |          | 217'327,21 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità  | IMPORTI  |            |
|---|---|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|------------|
|   |   | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |           | unitario | TOTALE     |
|   | <b>R I P O R T O</b>  |            |        |       |        | 59'564,75 |          | 217'327,21 |
|   | Barre Longitudinali   |            | 242,68 |       | 2,466  | 598,45    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 93,65  |       | 0,617  | 57,78     |          |            |
|   | Pilastrata 18:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre Longitudinali   |            | 159,70 |       | 2,466  | 393,82    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 128,29 |       | 0,617  | 79,15     |          |            |
|   | Pilastrata 21:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre Longitudinali   |            | 219,98 |       | 2,466  | 542,47    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 103,80 |       | 0,617  | 64,04     |          |            |
|   | Pilastrata 22:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre Longitudinali   |            | 159,70 |       | 2,466  | 393,82    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 128,29 |       | 0,617  | 79,15     |          |            |
|   | Pilastrata 23:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre Longitudinali   |            | 167,56 |       | 2,466  | 413,20    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 128,29 |       | 0,617  | 79,15     |          |            |
|   | Pilastrata 24:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre Longitudinali   |            | 167,56 |       | 2,466  | 413,20    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 124,47 |       | 0,617  | 76,80     |          |            |
|   | Pilastrata 25:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre Longitudinali   |            | 167,56 |       | 2,466  | 413,20    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 103,80 |       | 0,617  | 64,04     |          |            |
|   | Pilastrata 26:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre Longitudinali   |            | 129,18 |       | 2,466  | 318,56    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 102,35 |       | 0,617  | 63,15     |          |            |
|   | Pilastrata 27:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre Longitudinali   |            | 157,40 |       | 2,466  | 388,15    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 105,25 |       | 0,617  | 64,94     |          |            |
|   | Pilastrata 28:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre Longitudinali   |            | 144,86 |       | 2,466  | 357,22    |          |            |
|   | Staffe e spille   |            | 90,75  |       | 0,617  | 55,99     |          |            |
|   | Scala piano seminterrato-piano terra I pianerottolo:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre longitudinali   |            | 30,88  |       | 2,466  | 76,15     |          |            |
|   | Staffe  |            | 171,46 |       | 0,395  | 67,73     |          |            |
|   | Scala piano seminterrato-piano terra I rampa:   |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre longitudinali   |            | 76,20  |       | 2,466  | 187,91    |          |            |
|   | Staffe  |            | 385,30 |       | 0,395  | 152,19    |          |            |
|   | Scala piano terra-piano primo I rampa:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre longitudinali   |            | 44,66  |       | 2,466  | 110,13    |          |            |
|   | Staffe  |            | 239,50 |       | 0,395  | 94,60     |          |            |
|   | Scala piano terra-piano primo II rampa:   |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre longitudinali   |            | 45,34  |       | 2,466  | 111,81    |          |            |
|   | Staffe  |            | 239,50 |       | 0,395  | 94,60     |          |            |
|   | Scala piano terra-piano primo pianerottolo:   |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre longitudinali   |            | 26,98  |       | 2,466  | 66,53     |          |            |
|   | Staffe  |            | 171,46 |       | 0,395  | 67,73     |          |            |
|   | Scala seminterrato-terra II rampa:  |            |        |       |        |           |          |            |
|   | Barre longitudinali   |            | 46,02  |       | 2,466  | 113,49    |          |            |
|   | Staffe  |            | 234,64 |       | 0,395  | 92,68     |          |            |
|   | <b>SOMMANO kg</b>   |            |        |       |        | 65'716,58 | 2,07     | 136'033,32 |
| 8<br>PR.E.00450.<br>010.c<br>06/04/2017 | <p>Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo di densità minima 10 kg/mc ... a ripartizione dei carichi: con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm</p> <p>Cat 2 - Opere Edili</p> <p>SbCat 2 - Cemento Armato</p> <p>solaio piano terra *(lung.=(25,60*4,20)+(20,20*4,25)+(5,40*3,20)+(2,20*1,00)+(20,20*2,75))</p> <p>solaio piano primo *(lung.=(25,60*4,20)+(20,20*4,25)+(5,40*3,20)+(2,20*1,00)+(20,20*2,75))</p> <p>balcone primo piano</p> <p>solaio piano sottotetto *(lung.=(25,60*4,20)+(20,20*4,25)+(5,40*3,20)+(2,20*1,00)+(2,90*0,90)+(23,10*2,75))</p> <p>(lung.=2*4,90+2*4,80+5,20+2*4,80+2*4,70+2,70+2,00+2*14,00)</p> <p>a detrarre botola</p> |            |        |       |        |           |          |            |
|   | <b>Sommano positivi mq</b>  |            |        |       |        | 878,21    |          |            |
|   | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |        |       |        | 876,77    |          | 353'360,53 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |   |   |   | Quantità  | IMPORTI  |                  |
|--|--|------------|---|---|---|---|----------|------------------|
|  |  | par.ug.    | lung.   | larg.   | H/peso  |   | unitario | TOTALE           |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |            |   |   |   | 876,77  |          | 353'360,53       |
|  | <b>Sommano negativi mq</b>   |            |   |   |   | <b>-1,44</b>  |          |                  |
|  | <b>SOMMANO mq</b>  |            |   |   |   | <b>876,77</b>   | 66,66    | <b>58'445,49</b> |
| 9<br>PR.E.00340.<br>020.a<br>06/04/2017  | Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trossaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 2 - Cemento Armato<br>maglia 20x20 D 6 mm<br>solaio piano terra |            | 27,40<br>6,20<br>27,40<br>6,20                            | 12,800<br>2,100<br>12,800<br>2,100                          | 2,690<br>2,690<br>2,690<br>2,690                            | 943,44<br>35,02<br>943,44<br>35,02                    |          |                  |
|  | <b>SOMMANO kg</b>  |            |   |   |   | <b>1'956,92</b>                                       | 2,61     | <b>5'107,56</b>  |
|  | <b>Murature e Tramezzature (SbCat 3)</b>   |            |   |   |   |   |          |                  |
| 10<br>PR.E.00850.<br>010.d<br>22/04/2017 | Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 20 cm spessore 20 cm<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 3 - Murature e Tramezzature<br>piano seminterrato<br>rampa disabili *(H/peso=0,585/2)                               |            | 22,50<br>6,00<br>1,50<br>0,60<br>0,40<br>9,00             | 0,300   | 1,400<br>0,293<br>0,585<br>0,585<br>0,585<br>0,938<br>0,200 | 31,50<br>1,76<br>0,88<br>0,35<br>0,23<br>8,44<br>0,66 |          |                  |
|  | (H/peso=0,585+(1,29-0,585)/2)<br>cordolo gradinata lato ovest  | 11,00      |   |   |   |   |          |                  |
|  | <b>SOMMANO mq</b>  |            |   |   |   | <b>43,82</b>  | 38,24    | <b>1'675,68</b>  |
|  | <b>Pavimenti e Rivestimenti (SbCat 5)</b>  |            |   |   |   |   |          |                  |
| 11<br>PR.E.00310.<br>010.d<br>22/04/2017 | Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m <sup>2</sup><br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti<br>rampa disabili       |            | 6,00<br>1,50<br>9,00                                      | 1,300<br>1,500<br>0,900                                     | 0,100<br>0,100<br>0,100                                     | 0,78<br>0,23<br>0,81                                  |          |                  |
|  | gradinata esterna lato sud<br>I gradino *(lung.=2,20+9,80+3,30)<br>II gradino *(lung.=1,90+9,20+3,00)<br>III gradino *(lung.=1,60+8,60+2,70)<br>IV gradino *(lung.=1,30+8,00+2,40)<br>V gradino *(lung.=1,00+7,40+2,10)<br>IV gradino (massetto portico) *(lung.=1,00+6,80+2,10)<br>gradinata lato ovest   | 11,00      | 15,30<br>14,10<br>12,90<br>11,70<br>10,50<br>9,90<br>2,20 | 0,600<br>0,600<br>0,600<br>0,600<br>0,600<br>2,100<br>0,600 | 0,170<br>0,170<br>0,170<br>0,170<br>0,170<br>0,170<br>0,170 | 1,56<br>1,44<br>1,32<br>1,19<br>1,07<br>3,53<br>2,47  |          |                  |
|  | <b>SOMMANO mc</b>  |            |   |   |   | <b>14,40</b>  | 108,41   | <b>1'561,10</b>  |
|  | <b>Murature e Tramezzature (SbCat 3)</b>   |            |   |   |   |   |          |                  |
| 12                                       | Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta  |            |   |   |   |   |          |                  |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |   |   |   |   |          | 420'150,36       |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|  |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          | 420'150,36 |
| PR.E.00820.<br>120.d<br>04/03/2017       | confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70 ... regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm spessore 30 cm<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 3 - Murature e Tramezzature<br>piano seminterrato<br><b>a detrarre porte, finestre e basculanti</b>  |            | 22,50 |       | 2,700  | 60,75    |          |            |
|  |  | 2,00       | 1,20  |       | 2,200  | -5,28    |          |            |
|  |  |            | 1,20  |       | 1,600  | -1,92    |          |            |
|  |  | 23,00      | 3,00  |       | 2,650  | -182,85  |          |            |
|  | piano terra  |            | 22,50 |       | 2,700  | 60,75    |          |            |
|  |  |            | 24,80 |       | 2,700  | 66,96    |          |            |
|  | <b>a detrarre porte e finestre</b>   |            | 1,80  |       | 2,200  | -3,96    |          |            |
|  |  | 15,00      | 1,20  |       | 1,600  | -28,80   |          |            |
|  |  | 2,00       | 10,65 |       | 2,700  | 57,51    |          |            |
|  | piano primo  |            | 22,50 |       | 2,700  | 60,75    |          |            |
|  |  |            | 24,80 |       | 2,700  | 66,96    |          |            |
|  | <b>a detrarre finestre e balconi</b>   | 17,00      | 1,20  |       | 1,600  | -32,64   |          |            |
|  |  | 2,00       | 1,20  |       | 2,200  | -5,28    |          |            |
|  | Sommano positivi mq  |            |       |       |        | 373,68   |          |            |
|  | Sommano negativi mq  |            |       |       |        | -260,73  |          |            |
|  | <b>SOMMANO mq</b>  |            |       |       |        | 112,95   | 43,50    | 4'913,33   |
| 13<br>PR.E.00820.<br>090.c<br>04/03/2017 | Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario ... alizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta bastarda con malta bastarda<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 3 - Murature e Tramezzature<br>piano seminterrato *(lung.=2*1,5+2+4,10+3,1+6,10+4,7+1,8+5,4+4,2+2,95)<br><b>a detrarre porte</b> |            | 37,35 |       | 3,500  | 130,73   |          |            |
|  |  | 2,00       | 0,60  |       | 2,200  | -2,64    |          |            |
|  |  |            | 0,80  |       | 2,200  | -1,76    |          |            |
|  |  |            | 0,90  |       | 2,200  | -1,98    |          |            |
|  | piano terra *(lung.=4,2+4,25+2,75+4,20+1,55+2,75+4,2+1,55+4,2+4,25+2,75)   |            | 36,65 |       | 2,700  | 98,96    |          |            |
|  | (lung.=5,00+5,00+5,04+5,15+5,00+2,30+2,30)   |            | 29,79 |       | 2,960  | 88,18    |          |            |
|  | <b>a detrarre porte</b>  | 9,00       | 0,90  |       | 2,200  | -17,82   |          |            |
|  | piano primo *(lung.=4,20+0,40+0,30+0,20+0,30+2,75+4,20+0,40+0,30+2,75+4,20+0,40+0,30+1,95+4,20+0,40+0,30+1,85+2,75+0,30)   |            | 32,45 |       | 2,700  | 87,62    |          |            |
|  | (lung.=1,60+1,90+5,20+5+5,40+5+5,20+3,35+3,35+2,20+4,05+10,10)   |            | 57,35 |       | 2,960  | 169,76   |          |            |
|  | <b>a detrarre porte</b>  | 11,00      | 0,90  |       | 2,200  | -21,78   |          |            |
|  |  |            | 0,80  |       | 2,200  | -1,76    |          |            |
|  | Sommano positivi mq  |            |       |       |        | 575,25   |          |            |
|  | Sommano negativi mq  |            |       |       |        | -47,74   |          |            |
|  | <b>SOMMANO mq</b>  |            |       |       |        | 527,51   | 28,71    | 15'144,81  |
|  | <b>Copertura (SbCat 6)</b>   |            |       |       |        |          |          |            |
| 14<br>PR.E.01910.<br>010.c<br>04/03/2017 | Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 14/01/2008, compreso eventuali fora ... er dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 6 - Copertura<br>telaio copertura<br>compreso tagli , saldature, sfridi, ancoraggi con resina alla struttura<br>piatti           | 22,00      |       |       | 1,540  | 33,88    |          |            |
|  |  | 12,00      |       |       | 0,250  | 3,00     |          |            |
|  | montanti   | 4,00       | 1,70  |       | 4,430  | 30,12    |          |            |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        | 67,00    |          | 440'208,50 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |        |        |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|--|--|------------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|
|  |  | par.ug.    | lung.  | larg.  | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |            |        |        |        | 67,00    |          | 440'208,50 |
|  | travi principali   | 14,00      | 0,85   |        | 4,430  | 52,72    |          |            |
|  | travi secondarie   |            | 112,50 |        | 3,950  | 444,38   |          |            |
|  |  |            | 395,28 |        | 1,760  | 695,69   |          |            |
|  | SOMMANO kg   |            |        |        |        | 1'259,79 | 3,95     | 4'976,17   |
| 15<br>PR.E.01160.<br>040.c<br>04/03/2017 | Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia supe ... lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 6 - Copertura                                     |            | 28,60  | 14,000 |        | 400,40   |          |            |
|  | SOMMANO mq   |            |        |        |        | 400,40   | 43,34    | 17'353,34  |
|  | <b>Murature e Tramezzature (SbCat 3)</b>   |            |        |        |        |          |          |            |
| 16<br>PR.E.01060.<br>010.a<br>04/03/2017 | Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione ... lvente organico per lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m <sup>3</sup> spessore 40 mm<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 3 - Murature e Tramezzature           |            |        |        |        |          |          |            |
|  | lato sud   |            | 27,40  |        | 7,600  | 208,24   |          |            |
|  | lato est   |            | 12,80  |        | 6,900  | 88,32    |          |            |
|  | lato nord  |            | 27,40  |        | 6,600  | 180,84   |          |            |
|  | lato ovest   |            | 12,80  |        | 6,400  | 81,92    |          |            |
|  | a detrarre porticato di ingresso   |            | 6,20   |        | 1,050  | -6,51    |          |            |
|  | a detrarre proiezione rampa per disabili *(H/peso=1,05/2)  | 2,00       | 8,50   |        | 0,525  | -8,93    |          |            |
|  | a detrarre porta di ingresso   |            | 1,80   |        | 2,200  | -3,96    |          |            |
|  | a detrarre finestre  | 31,00      | 1,60   |        | 1,200  | -59,52   |          |            |
|  |  | 10,00      | 0,60   |        | 1,200  | -7,20    |          |            |
|  | a detrarre balconi   | 2,00       | 1,20   |        | 2,200  | -5,28    |          |            |
|  | Sommano positivi mq  |            |        |        |        | 559,32   |          |            |
|  | Sommano negativi mq  |            |        |        |        | -91,40   |          |            |
|  | SOMMANO mq   |            |        |        |        | 467,92   | 38,02    | 17'790,32  |
|  | <b>Intonaci (SbCat 4)</b>  |            |        |        |        |          |          |            |
| 17<br>PR.E.01620.<br>130.a<br>22/07/2017 | Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su pr ... esistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 4 - Intonaci su superfici esterne pareti esterne |            |        |        |        |          |          |            |
|  | lato sud   |            | 27,40  |        | 7,350  | 201,39   |          |            |
|  | a detrarre proiezione scala  |            |        |        | 9,100  | -9,10    |          |            |
|  | a detrarre porta di ingresso   |            |        | 1,800  | 2,250  | -4,05    |          |            |
|  | lato est *(H/peso=(8,00+7,35)/2)   |            |        | 12,800 | 7,675  | 98,24    |          |            |
|  | lato nord  |            |        | 27,400 | 9,350  | 256,19   |          |            |
|  | a detrarre basculanti  | 3,00       |        | 3,000  | 2,650  | -23,85   |          |            |
|  | lato ovest   |            |        | 12,800 | 7,350  | 94,08    |          |            |
|  | pensilina copertura  | 2,00       | 28,40  | 0,600  |        | 34,08    |          |            |
|  |  | 2,00       | 12,80  | 0,600  |        | 15,36    |          |            |
|  | colonne ingresso *(lung.=2*3,14*0,12)  | 2,00       | 0,75   |        | 3,200  | 4,80     |          |            |
|  | frontalino balcone   | 2,00       | 2,10   |        | 0,250  | 1,05     |          |            |
|  |  |            | 6,00   |        | 0,250  | 1,50     |          |            |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |        |        |        | 669,69   |          | 480'328,33 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità      | IMPORTI  |            |
|--|--|------------|-------|-------|--------|---------------|----------|------------|
|  |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |               | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        | 669,69        |          | 480'328,33 |
|  | tetto ingresso   |            | 6,00  | 2,100 |        | 12,60         |          |            |
|  | Sommano positivi mq  |            |       |       |        | 719,29        |          |            |
|  | Sommano negativi mq  |            |       |       |        | -37,00        |          |            |
|  | <b>SOMMANO mq</b>  |            |       |       |        | <b>682,29</b> | 9,91     | 6'761,49   |
| 18<br>PR.E.01630.<br>010.b<br>04/03/2017 | Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato<br>Intonaco premiscelato di fondo base calce<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 4 - Intonaci<br>su superfici interne<br>su tamponature<br>piano seminterrato *(lung.=1,50+1,40+5,45+2,00+2,90+10,30)<br>a detrarre basculanti<br>piano terra *(lung.=12,20+5,40+5,00+5,80+5,00+5,20+7,80+4,30+5,20+1,80+1,50+1,50+2,90+5,20+5,40)<br><b>a detrarre porta di ingresso</b><br>piano primo *(lung.=5,40+5,20+5,60+5,10+5,10+5,00+2,00+4,85+5,10+5,10+2,90+2,10+3,00+1,60+1,60+2,00+3,35+3,50+1,90+3,00)<br>su tramezzature<br>piano seminterrato<br>autorimessa *(lung.=3,15+4,10+6,10+4,70+4,20+2,95)<br>archivio, atrio scala *(lung.=6,10+2,95+0,1+0,1+7,90+4,60+1,80+5,40+4,20)<br><b>a detrarre porta *(par.ug.=2,00*2)</b><br>piano terra *(lung.=4,2+4,25+2,75+4,20+1,55+2,75+4,2+1,55+4,2+4,25+2,75)<br>(lung.=5,00+5,00+5,04+5,15+5,00+2,30+2,30)<br><b>a detrarre porte *(par.ug.=9,00*2)</b><br>piano primo *(lung.=4,20+0,40+0,30+0,20+0,30+2,75+4,20+0,40+0,30+2,75+4,20+0,40+0,30+1,95+4,20+0,40+0,30+1,85+2,75+0,30)<br>(lung.=1,60+1,90+5,20+5+5,40+5+5+5,20+3,35+3,35+2,20+4,05+10,10)<br><b>a detrarre porte *(par.ug.=11,00*2)</b><br><br>su setti e pilastri<br>piano seminterrato<br>piano terra *(lung.=1,40+0,20+0,30+1,40+4,45+0,30+1+0,5+0,8+3,10+6(0,20+0,50+0,20+0,50))<br>piano primo *(lung.=1,40+0,20+0,30+1,40+4,45+0,30+1+0,5+0,7+3,10+6(0,20+0,50+0,20+0,50))<br>su soffitti<br>piano seminterrato<br>spogliatoi/bagni<br><br>autorimessa<br><br>corridoio<br><br>sottoscala<br><br>autorimessa<br>archivio<br><b>a detrarre pilastri</b><br><br>piano terra<br>bagni<br>sala consiliare |            |       |       |        |               |          |            |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        | 1'815,72      |          | 487'089,82 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità        | IMPORTI  |            |
|--|--|------------|-------|-------|--------|-----------------|----------|------------|
|  |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                 | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        | 1'815,72        |          | 487'089,82 |
|  | ufficio protocollo   |            | 5,00  | 6,150 |        | 30,75           |          |            |
|  | atrio e corridoi   |            | 5,10  | 1,800 |        | 9,18            |          |            |
|  |  |            | 5,80  | 6,250 |        | 36,25           |          |            |
|  |  |            | 5,80  | 1,800 |        | 10,44           |          |            |
|  |  |            | 2,50  | 1,000 |        | 2,50            |          |            |
|  |  |            | 5,14  | 3,560 |        | 18,30           |          |            |
|  | ufficio pro loco   |            | 5,00  | 6,150 |        | 30,75           |          |            |
|  | polizia municipale   |            | 5,20  | 7,800 |        | 40,56           |          |            |
|  | sala informatica   |            | 5,20  | 4,300 |        | 22,36           |          |            |
|  | vano scala   | 2,00       | 1,40  | 2,700 |        | 7,56            |          |            |
|  |  |            | 2,90  | 1,450 |        | 4,21            |          |            |
|  | sala tecnica   |            | 5,20  | 4,050 |        | 21,06           |          |            |
|  | a detrarre impronta pilastri e setto   | 6,00       | 0,20  | 0,500 |        | -0,60           |          |            |
|  |  |            | 0,20  | 1,400 |        | -0,28           |          |            |
|  | piano primo  |            | 2,00  | 3,350 |        | 6,70            |          |            |
|  | bagni  | 2,00       | 1,60  | 3,350 |        | 10,72           |          |            |
|  |  |            | 1,50  | 1,900 |        | 2,85            |          |            |
|  | sala attesa  |            | 2,80  | 3,450 |        | 9,66            |          |            |
|  | sala stampe  |            | 2,30  | 4,050 |        | 9,32            |          |            |
|  | vano scala   | 2,00       | 1,40  | 2,700 |        | 7,56            |          |            |
|  |  |            | 2,90  | 1,450 |        | 4,21            |          |            |
|  | ufficio ragioneria   |            | 5,10  | 5,000 |        | 25,50           |          |            |
|  | ufficio anagrafe   |            | 5,10  | 5,000 |        | 25,50           |          |            |
|  | sindaco  |            | 5,40  | 3,000 |        | 16,20           |          |            |
|  |  |            | 3,80  | 2,000 |        | 7,60            |          |            |
|  | segreteria   |            | 5,20  | 5,000 |        | 26,00           |          |            |
|  | sala giunta  |            | 5,60  | 5,000 |        | 28,00           |          |            |
|  | ufficio tecnico  |            | 5,10  | 5,000 |        | 25,50           |          |            |
|  | ufficio tecnico  |            | 5,10  | 5,000 |        | 25,50           |          |            |
|  | corridoio  |            | 8,30  | 3,650 |        | 30,30           |          |            |
|  |  |            | 5,70  | 2,950 |        | 16,82           |          |            |
|  |  |            | 2,40  | 3,950 |        | 9,48            |          |            |
|  |  |            | 10,40 | 2,000 |        | 20,80           |          |            |
|  | a detrarre impronta pilastri e setto   | 6,00       | 0,20  | 0,500 |        | -0,60           |          |            |
|  |  |            | 0,20  | 1,300 |        | -0,26           |          |            |
|  | rampa disabili   |            | 1,50  |       | 0,585  | 0,88            |          |            |
|  | (H/peso=0,585/2)   |            | 6,00  |       | 0,293  | 1,76            |          |            |
|  |  |            | 0,60  |       | 0,585  | 0,35            |          |            |
|  | (H/peso=0,585/2)   |            | 5,80  |       | 0,293  | 1,70            |          |            |
|  | Sommano positivi mq  |            |       |       |        | 2'457,47        |          |            |
|  | Sommano negativi mq  |            |       |       |        | -96,66          |          |            |
|  | <b>SOMMANO mq</b>  |            |       |       |        | <b>2'360,81</b> | 9,27     | 21'884,71  |
|  | <b>Pavimenti e Rivestimenti (SbCat 5)</b>  |            |       |       |        |                 |          |            |
| 19<br>PR.E.01410.<br>030.i<br>04/03/2017 | Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate po ... n malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Pietra reggina<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti |            |       |       |        |                 |          |            |
|  | piano seminterrato   |            |       |       |        |                 |          |            |
|  | finestre   | 2,00       | 0,60  | 0,450 |        | 0,54            |          |            |
|  | porte esterne  | 2,00       | 1,20  | 0,450 |        | 1,08            |          |            |
|  | basculanti   | 3,00       | 3,00  | 0,450 |        | 4,05            |          |            |
|  | porte interne  |            | 0,90  | 0,100 |        | 0,09            |          |            |
|  |  |            | 1,00  | 0,100 |        | 0,10            |          |            |
|  | piano terra  |            |       |       |        |                 |          |            |
|  | finestre   | 6,00       | 0,60  | 0,450 |        | 1,62            |          |            |
|  |  | 13,00      | 1,20  | 0,450 |        | 7,02            |          |            |
|  |  |            | 1,80  | 0,450 |        | 0,81            |          |            |
|  | piano primo  |            |       |       |        |                 |          |            |
|  | finestre   | 4,00       | 0,60  | 0,450 |        | 1,08            |          |            |
|  |  | 16,00      | 1,20  | 0,450 |        | 8,64            |          |            |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        | 25,03           |          | 508'974,53 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |        |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|--|---|------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|
|  |   | par.ug.    | lung. | larg.  | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |        |        | 25,03    |          | 508'974,53 |
|  | balcone   | 2,00       | 1,20  | 0,450  |        | 1,08     |          |            |
|  | piano balcone   | 2,00       | 2,10  | 0,100  |        | 0,42     |          |            |
|  |   |            | 5,80  | 0,100  |        | 0,58     |          |            |
|  | vano scala  |            |       |        |        |          |          |            |
|  | gradini   | 57,00      | 1,40  | 0,300  |        | 23,94    |          |            |
|  | alzate  | 63,00      | 1,40  |        | 0,130  | 11,47    |          |            |
|  | pianerottoli  | 3,00       | 2,90  | 1,300  | 0,090  | 1,02     |          |            |
|  | zoccolino   | 57,00      | 0,30  |        | 0,200  | 3,42     |          |            |
|  |   | 3,00       | 2,90  |        | 0,200  | 1,74     |          |            |
|  | (par.ug.=3*2)   | 6,00       |       | 1,300  | 0,200  | 1,56     |          |            |
|  | SOMMANO mq  |            |       |        |        | 70,26    | 122,16   | 8'582,96   |
| 20<br>PR.E.13110.<br>030.a<br>21/04/2017 | Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferico e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose per uno spessore di 10 cm per uno spessore di 10 cm<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti<br>piano seminterrato                                     |            | 5,45  | 4,100  |        | 22,35    |          |            |
|  |   |            | 8,60  | 8,100  |        | 69,66    |          |            |
|  |   |            | 10,30 | 12,200 |        | 125,66   |          |            |
|  | a detrarre impronta pilastri  | 4,00       | 0,30  | 0,500  |        | -0,60    |          |            |
|  | soglia basculanti   | 3,00       | 3,00  | 0,300  |        | 2,70     |          |            |
|  | Sommano positivi mq   |            |       |        |        | 220,37   |          |            |
|  | Sommano negativi mq   |            |       |        |        | -0,60    |          |            |
|  | SOMMANO mq  |            |       |        |        | 219,77   | 17,45    | 3'834,99   |
| 21<br>PR.E.00720.<br>010.a<br>04/03/2017 | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc. ... lato e liscio) perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>2</sup> di sabbia<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti<br>piano seminterrato<br>spogliatoi/bagni | 2,00       | 1,50  | 0,900  |        | 2,70     |          |            |
|  | a detrarre impronta doccia  |            | 0,70  | 0,700  |        | -0,49    |          |            |
|  |   |            | 1,40  | 4,000  |        | 5,60     |          |            |
|  |   |            | 1,60  | 2,000  |        | 3,20     |          |            |
|  | corridoio   |            | 2,00  | 7,500  |        | 15,00    |          |            |
|  |   |            | 1,60  | 1,250  |        | 2,00     |          |            |
|  |   |            | 1,70  | 3,350  |        | 5,70     |          |            |
|  |   |            | 2,40  | 4,350  |        | 10,44    |          |            |
|  | sottoscala  | 2,00       | 0,10  | 1,400  |        | 0,28     |          |            |
|  |   |            | 3,00  | 1,400  |        | 4,20     |          |            |
|  |   |            | 1,50  | 4,200  |        | 6,30     |          |            |
|  |   |            | 1,50  | 2,100  |        | 3,15     |          |            |
|  | a detrarre impronta setto   |            | 0,30  | 1,400  |        | -0,42    |          |            |
|  | archivio  |            | 7,70  | 4,600  |        | 35,42    |          |            |
|  |   |            | 5,60  | 2,100  |        | 11,76    |          |            |
|  | a detrarre impronta pilastri  |            | 0,30  | 0,400  |        | -0,12    |          |            |
|  |   |            | 0,20  | 0,400  |        | -0,08    |          |            |
|  |   | 2,00       | 0,20  | 0,300  |        | -0,12    |          |            |
|  | soglia porte esterne  | 2,00       | 1,25  | 0,300  |        | 0,75     |          |            |
|  | soglia porta ascensore  |            | 1,20  | 0,300  |        | 0,36     |          |            |
|  | soglia porte interne  |            | 0,85  | 0,100  |        | 0,09     |          |            |
|  |   | 2,00       | 0,64  | 0,100  |        | 0,13     |          |            |
|  |   |            | 0,95  | 0,100  |        | 0,10     |          |            |
|  | piano terra   |            |       |        |        |          |          |            |
|  | bagni   | 2,00       | 1,50  | 2,300  |        | 6,90     |          |            |
|  |   |            | 1,80  | 2,300  |        | 4,14     |          |            |
|  | sala consiliare   |            | 5,40  | 12,200 |        | 65,88    |          |            |
|  | ufficio protocollo  |            | 5,00  | 6,150  |        | 30,75    |          |            |
|  | atrio e corridoi  |            | 5,10  | 1,800  |        | 9,18     |          |            |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |        |        | 222,80   |          | 521'392,48 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità      | IMPORTI  |            |
|--|---|------------|-------|-------|--------|---------------|----------|------------|
|  |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |               | unitario | TOTALE     |
|  | <b>RIPORTO</b>  |            |       |       |        | 222,80        |          | 521'392,48 |
|  | ufficio pro loco  |            | 5,80  | 6,250 |        | 36,25         |          |            |
|  | polizia municipale  |            | 5,80  | 1,800 |        | 10,44         |          |            |
|  | sala informatica  |            | 2,50  | 1,000 |        | 2,50          |          |            |
|  | sala tecnica  |            | 5,14  | 3,560 |        | 18,30         |          |            |
|  | a detrarre impronta pilastri e setto  | 6,00       | 0,20  | 0,500 |        | -0,60         |          |            |
|  |   |            | 0,20  | 1,400 |        | -0,28         |          |            |
|  | soglia porta ascensore  |            | 1,20  | 0,300 |        | 0,36          |          |            |
|  | soglia porta ingresso   |            | 1,80  | 0,300 |        | 0,54          |          |            |
|  | soglia porte interne  | 9,00       | 0,95  | 0,100 |        | 0,86          |          |            |
|  | porticato   |            | 6,20  | 2,100 |        | 13,02         |          |            |
|  | a detrarre impronta pilastri cerchiati  | 2,00       |       |       | 0,126  | -0,25         |          |            |
|  | piano primo   |            |       |       |        |               |          |            |
|  | bagni   | 2,00       | 2,00  | 3,350 |        | 6,70          |          |            |
|  |   |            | 1,60  | 3,350 |        | 10,72         |          |            |
|  |   |            | 1,50  | 1,900 |        | 2,85          |          |            |
|  | sala attesa   |            | 2,80  | 3,450 |        | 9,66          |          |            |
|  | sala stampe   |            | 2,30  | 4,050 |        | 9,32          |          |            |
|  | ufficio ragioneria  |            | 5,10  | 5,000 |        | 25,50         |          |            |
|  | ufficio anagrafe  |            | 5,10  | 5,000 |        | 25,50         |          |            |
|  | sindaco   |            | 5,40  | 3,000 |        | 16,20         |          |            |
|  |   |            | 3,80  | 2,000 |        | 7,60          |          |            |
|  | segreteria  |            | 5,20  | 5,000 |        | 26,00         |          |            |
|  | sala giunta   |            | 5,60  | 5,000 |        | 28,00         |          |            |
|  | ufficio tecnico   |            | 5,10  | 5,000 |        | 25,50         |          |            |
|  | ufficio tecnico   |            | 5,10  | 5,000 |        | 25,50         |          |            |
|  | corridoio   |            | 8,30  | 3,650 |        | 30,30         |          |            |
|  |   |            | 5,70  | 2,950 |        | 16,82         |          |            |
|  |   |            | 2,40  | 3,950 |        | 9,48          |          |            |
|  | a detrarre impronta pilastri e setto  | 6,00       | 0,20  | 0,500 |        | -0,60         |          |            |
|  |   |            | 0,20  | 1,300 |        | -0,26         |          |            |
|  | soglia porta ascensore  |            | 1,20  | 0,300 |        | 0,36          |          |            |
|  | soglia porte interne  | 11,00      | 0,95  | 0,100 |        | 1,05          |          |            |
|  |   |            | 0,85  | 0,100 |        | 0,09          |          |            |
|  | soglia balconi  | 2,00       | 1,25  | 0,300 |        | 0,75          |          |            |
|  | piano balcone   |            | 6,00  | 2,100 |        | 12,60         |          |            |
|  | vano scala  |            |       |       |        |               |          |            |
|  | gradini   | 61,00      | 1,40  | 0,300 |        | 25,62         |          |            |
|  | pianerottoli  | 3,00       | 2,90  | 1,450 |        | 12,62         |          |            |
|  | rampa disabili  |            | 6,00  | 0,900 |        | 5,40          |          |            |
|  |   |            | 1,50  | 1,500 |        | 2,25          |          |            |
|  |   |            | 9,00  | 0,900 |        | 8,10          |          |            |
|  | Sommano positivi mq   |            |       |       |        | 786,32        |          |            |
|  | Sommano negativi mq   |            |       |       |        | -3,22         |          |            |
|  | <b>SOMMANO mq</b>   |            |       |       |        | <b>783,10</b> | 16,33    | 12'788,02  |
| 22<br>PR.E.01520.<br>010.b<br>05/03/2017 | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti<br>piano seminterrato<br>bagni /spogliatoi | 3,00       | 1,50  |       | 1,800  | 8,10          |          |            |
|  |   | 2,00       | 0,90  |       | 1,800  | 3,24          |          |            |
|  |   |            | 2,00  |       | 1,800  | 3,60          |          |            |
|  | piano terra<br>bagni  | 6,00       | 2,30  |       | 1,800  | 24,84         |          |            |
|  |   | 2,00       | 1,50  |       | 1,800  | 5,40          |          |            |
|  |   |            | 1,80  |       | 1,800  | 3,24          |          |            |
|  |   | 2,00       | 0,65  |       | 1,800  | 2,34          |          |            |
|  |   |            | 0,80  |       | 1,800  | 1,44          |          |            |
|  | <b>A RIPORTARE</b>  |            |       |       |        | 52,20         |          | 534'180,50 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |        |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|--|--|------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|
|  |  | par.ug.    | lung. | larg.  | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |        |        | 52,20    |          | 534'180,50 |
|  | piano primo<br>bagni   | 6,00       | 3,35  |        | 1,800  | 36,18    |          |            |
|  |  |            | 2,00  |        | 1,800  | 3,60     |          |            |
|  |  | 2,00       | 1,60  |        | 1,800  | 5,76     |          |            |
|  |  |            | 1,05  |        | 1,800  | 1,89     |          |            |
|  |  | 2,00       | 0,65  |        | 1,800  | 2,34     |          |            |
|  |  | 2,00       | 0,30  |        | 1,800  | 1,08     |          |            |
|  | <b>SOMMANO mq</b>  |            |       |        |        | 103,05   | 39,07    | 4'026,16   |
| 23<br>PR.E.01340.<br>020.e<br>05/03/2017 | Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di s ... anco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie grezza da cm 20x20<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti<br>piano seminterrato<br>spogliatoi/bagni | 2,00       | 1,50  | 0,900  |        | 2,70     |          |            |
|  |  |            | 1,40  | 4,000  |        | 5,60     |          |            |
|  |  |            | 1,60  | 2,000  |        | 3,20     |          |            |
|  | piano terra<br>bagni   | 2,00       | 1,50  | 2,300  |        | 6,90     |          |            |
|  |  |            | 1,80  | 2,300  |        | 4,14     |          |            |
|  |  | 3,00       | 0,90  | 0,100  |        | 0,27     |          |            |
|  | piano primo<br>bagni   |            | 2,00  | 3,350  |        | 6,70     |          |            |
|  |  | 2,00       | 1,60  | 3,350  |        | 10,72    |          |            |
|  |  | 3,00       | 0,90  | 0,100  |        | 0,27     |          |            |
|  | a detrarre impronta pilastro   |            | 0,20  | 0,500  |        | -0,10    |          |            |
|  |  |            | 1,50  | 1,900  |        | 2,85     |          |            |
|  | <b>Sommano positivi mq</b>   |            |       |        |        | 43,35    |          |            |
|  | <b>Sommano negativi mq</b>   |            |       |        |        | -0,10    |          |            |
|  | <b>SOMMANO mq</b>  |            |       |        |        | 43,25    | 39,97    | 1'728,70   |
| 24<br>PR.E.01330.<br>030.b<br>05/03/2017 | Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:<br>granigliato naturale opaco<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti<br>piano seminterrato<br>archivio      |            | 7,70  | 4,600  |        | 35,42    |          |            |
|  |  |            | 5,60  | 2,100  |        | 11,76    |          |            |
|  | a detrarre pilastri  |            | 0,30  | 0,400  |        | -0,12    |          |            |
|  |  |            | 0,20  | 0,400  |        | -0,08    |          |            |
|  |  | 2,00       | 0,20  | 0,300  |        | -0,12    |          |            |
|  | piano terra<br>sala consiliare   |            | 5,40  | 12,200 |        | 65,88    |          |            |
|  | ufficio protocollo   |            | 5,00  | 6,150  |        | 30,75    |          |            |
|  | atrio e corridoi   |            | 5,10  | 1,800  |        | 9,18     |          |            |
|  |  |            | 5,80  | 6,250  |        | 36,25    |          |            |
|  |  |            | 5,80  | 1,800  |        | 10,44    |          |            |
|  |  |            | 2,50  | 1,000  |        | 2,50     |          |            |
|  |  |            | 5,14  | 3,560  |        | 18,30    |          |            |
|  | ufficio pro loco   |            | 5,00  | 6,150  |        | 30,75    |          |            |
|  | polizia municipale   |            | 5,20  | 7,800  |        | 40,56    |          |            |
|  | sala informatica   |            | 5,20  | 4,300  |        | 22,36    |          |            |
|  | sala tecnica   |            | 5,20  | 4,050  |        | 21,06    |          |            |
|  | a detrarre impronta pilastri e setto   | 6,00       | 0,20  | 0,500  |        | -0,60    |          |            |
|  |  |            | 0,20  | 1,400  |        | -0,28    |          |            |
|  | soglia porta ascensore   |            | 1,20  | 0,300  |        | 0,36     |          |            |
|  | soglia porta ingresso  |            | 1,80  | 0,300  |        | 0,54     |          |            |
|  | soglia porte interne   | 9,00       | 0,95  | 0,100  |        | 0,86     |          |            |
|  | piano primo  |            |       |        |        |          |          |            |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |        |        | 335,77   |          | 539'935,36 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI  |             |              |        | Quantità      | IMPORTI  |            |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|------------|
|  |  | par.ug.     | lung.       | larg.        | H/peso |               | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |             |             |              |        | 335,77        |          | 539'935,36 |
|  | sala attesa  |             | 2,80        | 3,450        |        | 9,66          |          |            |
|  | sala stampe  |             | 2,30        | 4,050        |        | 9,32          |          |            |
|  | ufficio ragioneria   |             | 5,10        | 5,000        |        | 25,50         |          |            |
|  | ufficio anagrafe   |             | 5,10        | 5,000        |        | 25,50         |          |            |
|  | sindaco  |             | 5,40        | 3,000        |        | 16,20         |          |            |
|  |  |             | 3,80        | 2,000        |        | 7,60          |          |            |
|  | segreteria   |             | 5,20        | 5,000        |        | 26,00         |          |            |
|  | sala giunta  |             | 5,60        | 5,000        |        | 28,00         |          |            |
|  | ufficio tecnico  |             | 5,10        | 5,000        |        | 25,50         |          |            |
|  | ufficio tecnico  |             | 5,10        | 5,000        |        | 25,50         |          |            |
|  | corridoio  |             | 8,30        | 3,650        |        | 30,30         |          |            |
|  |  |             | 5,70        | 2,950        |        | 16,82         |          |            |
|  |  |             | 2,40        | 3,950        |        | 9,48          |          |            |
|  |  |             | 10,40       | 2,000        |        | 20,80         |          |            |
|  | <b>a detrarre impronta pilastri e setto</b>  | <b>5,00</b> | <b>0,20</b> | <b>0,500</b> |        | <b>-0,50</b>  |          |            |
|  |  |             | <b>0,20</b> | <b>1,300</b> |        | <b>-0,26</b>  |          |            |
|  | soglia porta ascensore   |             | 1,20        | 0,300        |        | 0,36          |          |            |
|  | soglia porte interne   | 11,00       | 0,95        | 0,100        |        | 1,05          |          |            |
|  |  |             | 0,85        | 0,100        |        | 0,09          |          |            |
|  | Sommano positivi mq  |             |             |              |        | 614,65        |          |            |
|  | Sommano negativi mq  |             |             |              |        | -1,96         |          |            |
|  | <b>SOMMANO mq</b>  |             |             |              |        | <b>612,69</b> | 43,84    | 26'860,33  |
| 25<br>PR.E.01580.<br>050.a<br>05/03/2017 | Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale tinta unita e granigliato naturale<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti<br>piano seminterrato<br>archivio *(lung.=4,60+1,80+0,40+0,30+0,40+1,90+2,20+0,40+0,30+4,20+0,3+0,30+0,20+1,80+5,60+1,80+0,20+0,30+2,20)<br>piano terra<br>sala consiliare *(lung.=5,40+4,20+0,30+0,50+0,30+2,00+1,30+2,75+5,40+12,20)<br>ufficio protocollo *(lung.=5,00+0,90+4,30+5,00+6,15)<br>atrio e corridoi *(lung.=1,90+0,15+0,15+2,10+0,90+2,35+0,30+0,50+0,30+1,55+5,14+0,45+0,30+0,80+1,50+0,75+0,60+0,80+0,50+1,00+0,30+0,30+4,00+0,40+0,45+5,10+1,55+0,30+0,50+0,30+2,35+0,90)<br>ufficio pro loco *(lung.=5,00+6,15+5,00+4,30+0,90)<br>polizia municipale *(lung.=5,20+7,80+5,20+0,15+2,00+0,30+0,50+0,30+4,20)<br>sala informatica *(lung.=5,20+4,30+5,20+2,75+0,30+0,50+0,30+0,10)<br>sala tecnica *(lung.=4,00+1,30+0,30+2,75+5,20+4,05)<br>piano primo<br>sala attesa *(lung.=3,45+2,80+4,15)<br>sala stampe *(lung.=4,05+2,30+2,75+0,30+1,30+0,10+1,10)<br>ufficio ragioneria *(lung.=0,10+4,10+1,75+0,10+0,50+0,10+2,75+5,10+5,00)<br>ufficio anagrafe *(lung.=0,10+4,10+5,00+5,10+2,75+0,10+0,50+0,10+1,75)<br>sindaco *(lung.=5,40+4,20+0,30+0,50+0,30+0,30+2,80+2,00+0,10+0,65+3,00)<br>segreteria *(lung.=5,20+4,20+0,30+0,50+0,30+0,30+4,20+5,00)<br>sala giunta *(lung.=5,60+4,20+0,30+0,50+0,30+0,30+4,60+5,00)<br>ufficio tecnico *(lung.=5,10+4,20+0,30+0,50+0,30+0,30+4,15+5,00)<br>ufficio tecnico *(lung.=5,10+5,00+4,00+0,10+0,30+0,30+0,50+0,30+4,20)<br>corridoio *(lung.=1,60+2,95+4,35+4,75+4,35+4,05+2,00+4,10+4,25+0,15+1,95+0,65+0,45+1,00+0,30+1,40+0,15+0,75+0,75+1,15+3,65) |             | 29,20       |              |        | 29,20         |          |            |
|  |  |             | 34,35       |              |        | 34,35         |          |            |
|  |  |             | 21,35       |              |        | 21,35         |          |            |
|  |  |             | 38,49       |              |        | 38,49         |          |            |
|  |  |             | 21,35       |              |        | 21,35         |          |            |
|  |  |             | 25,65       |              |        | 25,65         |          |            |
|  |  |             | 18,65       |              |        | 18,65         |          |            |
|  |  |             | 17,60       |              |        | 17,60         |          |            |
|  |  |             | 10,40       |              |        | 10,40         |          |            |
|  |  |             | 11,90       |              |        | 11,90         |          |            |
|  |  |             | 19,50       |              |        | 19,50         |          |            |
|  |  |             | 19,50       |              |        | 19,50         |          |            |
|  |  |             | 19,55       |              |        | 19,55         |          |            |
|  |  |             | 20,00       |              |        | 20,00         |          |            |
|  |  |             | 20,80       |              |        | 20,80         |          |            |
|  |  |             | 19,85       |              |        | 19,85         |          |            |
|  |  |             | 19,80       |              |        | 19,80         |          |            |
|  |  |             | 44,75       |              |        | 44,75         |          |            |
|  | <b>SOMMANO m</b>   |             |             |              |        | <b>412,69</b> | 12,34    | 5'092,59   |
| 26<br>PR.E.01360.<br>010.a<br>05/03/2017 | Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8,16 mm, rispondenti a ... mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari   |             |             |              |        |               |          |            |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |             |             |              |        |               |          | 571'888,28 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI            |                        |       |        | Quantità                | IMPORTI  |            |
|--|--|-----------------------|------------------------|-------|--------|-------------------------|----------|------------|
|  |  | par.ug.               | lung.                  | larg. | H/peso |                         | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |                       |                        |       |        |                         |          | 571'888,28 |
|  | colori Piastrelle opache da cm 24,5 x 6<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti<br>piano primo<br>piano balcone   |                       | 5,80                   | 2,000 |        | 11,60                   |          |            |
|  | SOMMANO mq   |                       |                        |       |        | 11,60                   | 51,07    | 592,41     |
| 27<br>PR.E.01580.<br>060.b<br>05/03/2017 | Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5x4,3x4,3 superficie satinata<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 5 - Pavimenti e Rivestimenti<br>piano balcone *(lung.=1,10+0,1+0,10+1,20+0,10+0,10+1,10)   |                       | 3,80                   |       |        | 3,80                    |          |            |
|  | SOMMANO m  |                       |                        |       |        | 3,80                    | 12,95    | 49,21      |
|  | <b>Serramenti (SbCat 7)</b>  |                       |                        |       |        |                         |          |            |
| 28<br>PR.E.01920.<br>050.a<br>22/04/2017 | Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, ... e di quant'altro necessario aer dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Parapetto con profilo in acciaio inox satinato<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 7 - Serramenti<br>vano scala in virtù di 6 Kg/ml *(par.ug.=1,34+8*0,305+1,11+1,11)*<br>(lung.=3,60+3*2,70)<br>balcone in virtù di 6 Kg/ml *(par.ug.=1,34+8*0,305+1,11+1,11)*<br>(lung.=2,00+6,00+2,00)<br>vano ascensore *(par.ug.=3(1,34+8*0,305+1,11+1,11)) | 6,00<br>6,00<br>18,00 | 11,70<br>10,00<br>1,20 |       |        | 70,20<br>60,00<br>21,60 |          |            |
|  | SOMMANO kg   |                       |                        |       |        | 151,80                  | 9,30     | 1'411,74   |
| 29<br>PR.E.01850.<br>020.a<br>05/03/2017 | Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su ... za in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 7 - Serramenti<br>piano seminterrato   | 2,00                  | 1,20                   |       | 2,200  | 5,28                    |          |            |
|  | SOMMANO mq   |                       |                        |       |        | 5,28                    | 192,59   | 1'016,88   |
| 30<br>PR.E.01850.<br>040.a<br>05/03/2017 | Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due s ... a. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura Porta basculante singola per box auto<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 7 - Serramenti<br>piano seminterrato   | 3,00                  | 3,00                   |       | 2,700  | 24,30                   |          |            |
|  | SOMMANO mq   |                       |                        |       |        | 24,30                   | 74,95    | 1'821,29   |
| 31<br>PR.E.01810.<br>020.a<br>05/03/2017 | Portoncino blindat ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e ner ... rta deveessere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 7 - Serramenti<br>piano seminterrato   |                       |                        |       |        | 1,00                    |          |            |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |                       |                        |       |        | 1,00                    |          | 576'779,81 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI                             |  |       |  | Quantità                                       | IMPORTI  |            |
|--|--|--|--|-------|--|--|----------|------------|
|  |  | par.ug.                                | lung.  | larg. | H/peso   |  | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |  |  |       |  | 1,00   |          | 576'779,81 |
|  | SOMMANO cad  |  |  |       |  | 1,00   | 1'075,12 | 1'075,12   |
|  | <b>Barriere Architettoniche (Cat 8)<br/>Barriere Architettoniche (SbCat 14)</b>  |  |  |       |  |  |          |            |
| 32<br>PR.I.00130.0<br>60.a<br>05/03/2017 | Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili<br>Cat 8 - Barriere Architettoniche<br>SbCat 14 - Barriere Architettoniche<br>piano terra<br>piano primo |  |  |       |  | 1,00<br>1,00                                   |          |            |
|  | SOMMANO cad  |  |  |       |  | 2,00   | 2'842,26 | 5'684,52   |
|  | <b>Opere Edili (Cat 2)<br/>Serramenti (SbCat 7)</b>  |  |  |       |  |  |          |            |
| 33<br>PR.E.01880.<br>040.a<br>05/03/2017 | Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 7 - Serramenti<br>piano seminterrato<br>piano terra<br><br>piano primo     | 2,00<br>6,00<br>13,00<br>4,00<br>18,00 | 0,60<br>0,60<br>1,20<br>0,60<br>1,20         |       | 1,600<br>1,600<br>1,600<br>1,600<br>1,600          | 1,92<br>5,76<br>24,96<br>3,84<br>34,56         |          |            |
|  | SOMMANO mq   |  |  |       |  | 71,04  | 297,13   | 21'108,12  |
| 34<br>PR.E.01880.<br>040.b<br>05/03/2017 | Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... cco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 7 - Serramenti<br>piano terra   |  | 1,80   |       | 2,200  | 3,96   |          |            |
|  | SOMMANO mq   |  |  |       |  | 3,96   | 291,91   | 1'155,96   |
| 35<br>PR.E.02020.<br>050.a<br>05/03/2017 | Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o met ... o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 16 mm (4+16+4)<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 7 - Serramenti<br>piano seminterrato<br>piano terra<br><br>piano primo   | 2,00<br>6,00<br>13,00<br>4,00<br>18,00 | 0,60<br>0,60<br>1,20<br>1,80<br>0,60<br>1,20 |       | 1,600<br>1,600<br>1,600<br>2,200<br>1,600<br>1,600 | 1,92<br>5,76<br>24,96<br>3,96<br>3,84<br>34,56 |          |            |
|  | SOMMANO mq   |  |  |       |  | 75,00  | 61,24    | 4'593,00   |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |  |  |       |  |  |          | 610'396,53 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |              |       |                | Quantità             | IMPORTI  |            |
|--|--|------------|--------------|-------|----------------|----------------------|----------|------------|
|  |  | par.ug.    | lung.        | larg. | H/peso         |                      | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |            |              |       |                |                      |          | 610'396,53 |
| 36<br>PR.E.18160.<br>130.c<br>05/03/2017 | Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc. posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 7 - Serramenti<br>piano seminterrato<br>piano terra  |            |              |       |                | 2,00<br>1,00         |          |            |
|  | SOMMANO cad  |            |              |       |                | 3,00                 | 198,46   | 595,38     |
| 37<br>PR.E.01810.<br>110.a<br>05/03/2017 | Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ... trati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 7 - Serramenti<br>piano seminterrato  | 2,00       | 0,60<br>0,80 |       | 2,200<br>2,200 | 2,64<br>1,76         |          |            |
|  | piano terra  | 8,00       | 0,90         |       | 2,200          | 15,84                |          |            |
|  | piano primo  | 10,00      | 0,90<br>0,80 |       | 2,200<br>2,200 | 19,80<br>1,76        |          |            |
|  | SOMMANO mq   |            |              |       |                | 41,80                | 175,68   | 7'343,42   |
|  | <b>Impianto Idrico Sanitario (Cat 5)<br/>Impianto Idrico Sanitario (SbCat 12)</b>  |            |              |       |                |                      |          |            |
| 38<br>PR.I.00120.0<br>10.a<br>05/03/2017 | Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso<br>Cat 5 - Impianto Idrico Sanitario<br>SbCat 12 - Impianto Idrico Sanitario<br>piano seminterrato<br>piano terra<br>piano primo |            |              |       |                | 1,00<br>2,00<br>3,00 |          |            |
|  | SOMMANO cad  |            |              |       |                | 6,00                 | 302,70   | 1'816,20   |
| 39<br>PR.I.00120.0<br>60.c<br>05/03/2017 | Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori<br>Cat 5 - Impianto Idrico Sanitario<br>SbCat 12 - Impianto Idrico Sanitario<br>piano seminterrato<br>piano terra<br>piano primo  |            |              |       |                | 2,00<br>2,00<br>3,00 |          |            |
|  | SOMMANO cad  |            |              |       |                | 7,00                 | 263,00   | 1'841,00   |
| 40<br>PR.I.00120.1<br>00.a<br>05/03/2017 | Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... er dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso<br>Cat 5 - Impianto Idrico Sanitario<br>SbCat 12 - Impianto Idrico Sanitario<br>piano seminterrato                                |            |              |       |                | 1,00                 |          |            |
|  | SOMMANO cad  |            |              |       |                | 1,00                 | 225,01   | 225,01     |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |              |       |                |                      |          | 622'217,54 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI   |                               |       |                                  | Quantità                       | IMPORTI  |            |
|--|---|--------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|----------|------------|
|  |   | par.ug.      | lung.                         | larg. | H/peso                           |                                | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>  |              |                               |       |                                  |                                |          | 622'217,54 |
|  | <b>Opere Edili (Cat 2)<br/>Tinteggiature (SbCat 8)</b>  |              |                               |       |                                  |                                |          |            |
| 41<br>PR.E.02120.<br>040.c<br>05/03/2017 | Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile con idropittura lavabile<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 8 - Tinteggiature<br>come intonaco su superfici interne<br><b>a detrarre rivestimenti bagni</b>   |              |                               |       | 2134,960<br>103,050              | 2'134,96<br>-103,05            |          |            |
|  | Sommano positivi mq<br>Sommano negativi mq  |              |                               |       |                                  | 2'134,96<br>-103,05            |          |            |
|  | SOMMANO mq  |              |                               |       |                                  | 2'031,91                       | 5,00     | 10'159,55  |
| 42<br>PR.E.02120.<br>070.b<br>05/03/2017 | Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata colorata<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 8 - Tinteggiature<br>rampa disabili<br>(H/peso=0,585/2)<br><br>(H/peso=0,585/2) |              | 1,50<br>6,00<br>0,60<br>5,80  |       | 0,585<br>0,293<br>0,585<br>0,293 | 0,88<br>1,76<br>0,35<br>1,70   |          |            |
|  | SOMMANO mq  |              |                               |       |                                  | 4,69                           | 7,28     | 34,14      |
|  | <b>Copertura (SbCat 6)</b>  |              |                               |       |                                  |                                |          |            |
| 43<br>PR.E.01170.<br>040.d<br>05/03/2017 | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato preverniciato da 8/10<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 6 - Copertura  | 2,00<br>2,00 | 28,40<br>14,00<br>3,40        |       |                                  | 56,80<br>28,00<br>3,40         |          |            |
|  | SOMMANO m   |              |                               |       |                                  | 88,20                          | 13,70    | 1'208,34   |
| 44<br>PR.E.01170.<br>090.b<br>05/03/2017 | Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 6 - Copertura  | 4,00<br>2,00 | 16,30<br>9,20<br>4,15<br>3,40 |       |                                  | 16,30<br>36,80<br>8,30<br>3,40 |          |            |
|  | SOMMANO m   |              |                               |       |                                  | 64,80                          | 19,29    | 1'249,99   |
| 45<br>PR.E.01170.<br>110.a<br>05/03/2017 | Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 6 - Copertura   |              |                               |       |                                  | 16,00                          |          |            |
|  | SOMMANO cad   |              |                               |       |                                  | 16,00                          | 6,65     | 106,40     |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>  |              |                               |       |                                  |                                |          | 634'975,96 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI           |                               |       |        | Quantità                       | IMPORTI  |            |
|--|--|----------------------|-------------------------------|-------|--------|--------------------------------|----------|------------|
|  |  | par.ug.              | lung.                         | larg. | H/peso |                                | unitario | TOTALE     |
|  | <b>R I P O R T O</b>   |                      |                               |       |        |                                |          | 634'975,96 |
| 46<br>PR.E.01170.<br>150.d<br>05/03/2017 | Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 6 - Copertura lato sud<br>lato est<br>lato nord<br>lato ovest   | 2,00<br><br><br>2,00 | 8,45<br>8,45<br>10,45<br>8,45 |       |        | 16,90<br>8,45<br>20,90<br>8,45 |          |            |
|  | SOMMANO m  |                      |                               |       |        | 54,70                          | 13,77    | 753,22     |
|  | <b>Impianto Solare Termico (Cat 7)<br/>Impianto Solare Termico (SbCat 11)</b>  |                      |                               |       |        |                                |          |            |
| 47<br>PR.M.01310.<br>010.a<br>25/04/2017 | Fornitura e posa in opera di impianto solare termico comprensivo di collettore solare, boiler di accumulo, strutture di sostegno, vaso di espansione, stazione solare preassemblata, ... e compresa di raccorderia e canalizzazioni. Fornitura e posa in opera di impianto solare termico a circolazione naturale<br>Cat 7 - Impianto Solare Termico<br>SbCat 11 - Impianto Solare Termico |                      |                               |       |        | 1,00                           |          |            |
|  | SOMMANO 100 l  |                      |                               |       |        | 1,00                           | 2'798,13 | 2'798,13   |
|  | <b>Impianto Termico (Cat 6)<br/>Impianto Termico (SbCat 13)</b>  |                      |                               |       |        |                                |          |            |
| 48<br>I.T.<br>22/07/2017                 | Impianto termico realizzato con i condizionatori a pompa di calore esistenti, rimossi e smontati dall'edificio esistente da demolire. Sono comprese le tubazioni descritte come segu ... finalità ed in ogni caso per dare l'impianto termico completamente funzionante ed efficiente a perfetta regola d'arte.<br>Cat 6 - Impianto Termico<br>SbCat 13 - Impianto Termico                 |                      |                               |       |        | 1,00                           |          |            |
|  | SOMMANO a corpo  |                      |                               |       |        | 1,00                           | 1'803,50 | 1'803,50   |
|  | <b>Opere Edili (Cat 2)<br/>Impianto Idrico Sanitario (SbCat 12)</b>  |                      |                               |       |        |                                |          |            |
| 49<br>I.S.A.<br>22/07/2017               | Impianto di smaltimento e convogliamento acque meteoriche provenienti dai discendenti comprensivo di:<br>Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità ... io, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm. Per un numero di almeno 6.<br>Cat 2 - Opere Edili<br>SbCat 12 - Impianto Idrico Sanitario            |                      |                               |       |        | 1,00                           |          |            |
|  | SOMMANO a corpo  |                      |                               |       |        | 1,00                           | 457,84   | 457,84     |
|  | <b>Impianto Idrico Sanitario (Cat 5)</b>   |                      |                               |       |        |                                |          |            |
| 50<br>I.I.S.<br>22/07/2017               | Impianto idrico sanitario comprendente la seguente fornitura, posa in opera ed allacci:<br>Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu   |                      |                               |       |        |                                |          |            |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>   |                      |                               |       |        |                                |          | 640'788,65 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA  | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità   | IMPORTI   |                  |
|--|---|------------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------------|
|  |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |            | unitario  | TOTALE           |
|  | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |            |           | 640'788,65       |
|  | 99,9 rivestito con resina ... di tubo in PVC rigido da mm 200. Allo scarico del collettore principale comunale; per una lunghezza di almeno 30,00 m.<br>Cat 5 - Impianto Idrico Sanitario<br>SbCat 12 - Impianto Idrico Sanitario   |            |       |       |        | 1,00       |           |                  |
|  | SOMMANO a corpo   |            |       |       |        | <hr/> 1,00 | 5'662,40  | 5'662,40         |
| <b>Impianto Elettrico (Cat 3)</b><br><b>Impianto Elettrico di Telefonia ed Allarme incendi (SbCat 9)</b> |   |            |       |       |        |            |           |                  |
| 51<br>I.E.<br>22/07/2017   | Impianto elettrico per edificio civile completo di:<br>Sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-<br>conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fa ... orre<br>per rendere l'impianto fotovoltaico completamente efficiente e<br>funzionante ai fini ed agli usi della Committenza.<br>Cat 3 - Impianto Elettrico<br>SbCat 9 - Impianto Elettrico di Telefonia ed Allarme incendi |            |       |       |        | 1,00       |           |                  |
|  | SOMMANO a corpo   |            |       |       |        | <hr/> 1,00 | 24'255,37 | 24'255,37        |
| <b>Prevenzione Incendi (Cat 4)</b><br><b>Prevenzione Incendi (SbCat 10)</b>                              |   |            |       |       |        |            |           |                  |
| 52<br>P.I.<br>22/07/2017   | Prevenzione incendi e attacco VV.F.<br>Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse<br>quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d' ...<br>one, le vie di fuga e quant'altro necessario per la gestione di emergenza<br>in caso di incendi. Distribuita nei tre piani.<br>Cat 4 - Prevenzione Incendi<br>SbCat 10 - Prevenzione Incendi                             |            |       |       |        | 1,00       |           |                  |
|  | SOMMANO a corpo   |            |       |       |        | <hr/> 1,00 | 1'214,67  | 1'214,67         |
|  | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>  |            |       |       |        |            |           | <hr/> 671'921,09 |
|  | <b>T O T A L E euro</b>   |            |       |       |        |            |           | <hr/> 671'921,09 |
|  | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----   |            |       |       |        |            |           |                  |
|  | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |            |           |                  |



